

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE****OBRA:**
CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.**LOCAL:**
PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO**MUNICÍPIO:**
URUBURETAMA - CE**TABELA:**
SEINFRA 26.1 DESONERADA**ORÇAMENTO BASICO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
01 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.811,16
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 279,78	R\$ 1.678,68
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	576,00	R\$ 0,23	R\$ 132,48
02 CALÇADA						R\$ 3.535,92
2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,00	R\$ 441,99	R\$ 3.535,92
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 1.893,92
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	22,08	R\$ 35,01	R\$ 773,02
3.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,08	R\$ 19,85	R\$ 438,29
3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	22,08	R\$ 21,83	R\$ 482,01
04 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 11.615,98
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,28	R\$ 368,38	R\$ 3.050,19
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,52	R\$ 480,39	R\$ 2.651,75
4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,16	R\$ 86,44	R\$ 1.829,07
4.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	42,60	R\$ 57,50	R\$ 2.449,50
4.5	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	3,68	R\$ 329,50	R\$ 1.212,56
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	3,68	R\$ 114,92	R\$ 422,91
05 REVESTIMENTOS E PINTURA						R\$ 2.777,48
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	92,00	R\$ 5,19	R\$ 477,48
5.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	92,00	R\$ 19,15	R\$ 1.761,80
5.3	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	M2	92,00	R\$ 5,85	R\$ 538,20
06 PORTÃO E ALAMBRADO						R\$ 48.333,78
6.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,20	R\$ 177,32	R\$ 390,10
6.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	256,00	R\$ 187,28	R\$ 47.943,68
07 PISOS						R\$ 65.289,02
7.1	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	48,00	R\$ 45,55	R\$ 2.186,40
7.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,00	R\$ 19,85	R\$ 952,80
7.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	48,00	R\$ 21,83	R\$ 1.047,84
7.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	9,60	R\$ 61,84	R\$ 593,66
7.5	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	480,00	R\$ 0,85	R\$ 408,00
7.6	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,00	R\$ 2.177,72	R\$ 2.177,72
7.7	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	480,00	R\$ 120,67	R\$ 57.921,60
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 19.707,91
8.1	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	4,00	R\$ 1.020,51	R\$ 4.082,04
8.2	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	16,00	R\$ 341,05	R\$ 5.456,80
8.3	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.174,60	R\$ 1.174,60
8.4	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 246,40	R\$ 246,40
8.5	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 210,97	R\$ 632,91
8.6	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	R\$ 117,61	R\$ 705,66
8.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 303,10	R\$ 303,10
8.8	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00	R\$ 197,35	R\$ 3.157,60

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 32396 / RNP: 061669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

LOCAL:

PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO

MUNICÍPIO:

URUBURETAMA - CE

TABELA:

SEINFRA 26.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
8.9	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	480,00	R\$ 6,05	R\$ 2.904,00
8.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	80,00	R\$ 13,06	R\$ 1.044,80
09		DRENAGEM				R\$ 1.805,40
9.1	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	34,00	R\$ 24,75	R\$ 841,50
9.2	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	51,00	R\$ 18,90	R\$ 963,90
		LIMPEZA FINAL				R\$ 570,24
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	576,00	R\$ 0,99	R\$ 570,24
TOTAL GLOBAL SEM BDI						R\$ 157.139,21
BDI (25,22%)						R\$ 39.630,51
TOTAL GLOBAL COM BDI INCLUSO						R\$ 196.769,72

URUBURETAMA - CE, 03 DE MARÇO DE 2020

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

Handwritten signature or mark.