

Atividade de Engenharia

Compras

Formas

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>G.E.V. CONSTRUÇÕES LTDA ME</b> CNPJ: 22.135.027/0001-24								
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ								
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA								
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA								
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 290,47	R\$ 1.502,82	
1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	99,40	R\$ 20,99	R\$ 2.066,41	
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	88,90	R\$ 37,48	R\$ 3.331,97	
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,70	R\$ 44,98	R\$ 211,59	
1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 16,06	R\$ 135,54	
1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	115,20	R\$ 7,50	R\$ 864,00	
1.7	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 62,08	R\$ 186,24	
<b>02 REVESTIMENTOS</b>								
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	204,10	R\$ 4,93	R\$ 1.006,21	
2.2	C3060	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	86,90	R\$ 30,22	R\$ 2.606,56	
2.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	115,20	R\$ 18,72	R\$ 2.156,54	
2.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,90	R\$ 68,95	R\$ 6.129,06	
2.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	99,40	R\$ 65,22	R\$ 6.482,87	
2.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	158,45	R\$ 6,58	R\$ 1.042,60	
2.7	C2901	PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 153,69	R\$ 1.291,00	
<b>03 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
3.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 309,14	R\$ 1.112,90	
3.2	C4124	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 844,43	R\$ 1.298,86	
3.3	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,09	R\$ 96,12	R\$ 586,13	
3.4	C4421	FORNAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 314,29	R\$ 628,58	
3.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 30,18	R\$ 120,72	
3.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEIFORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 244,51	R\$ 352,09	
3.7	C2672	VIDRO COMUM EM CAVILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 179,44	R\$ 258,39	
3.8	C4460	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	79,80	R\$ 58,00	R\$ 4.628,40	
<b>04 COBERTURA</b>								
4.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇOS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	99,40	R\$ 115,20	R\$ 11.450,88	
4.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	99,40	R\$ 41,79	R\$ 4.153,93	
<b>05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
5.1	C1946	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 182,00	R\$ 2.184,00	
<b>06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>								
6.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 168,89	R\$ 2.026,68	
<b>07 LOUÇAS E METAIS</b>								
7.1	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 315,39	R\$ 1.261,56	
7.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 592,86	R\$ 1.778,58	
7.3	C1792	MÓDULO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 360,76	R\$ 721,52	
7.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 28,72	R\$ 86,16	
7.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 62,43	R\$ 187,29	
<b>08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	38,00	R\$ 197,35	R\$ 7.104,80	
8.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 74,80	R\$ 1.122,00	
8.3	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DMSÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 75,48	R\$ 75,48	

G. E. V. CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897

Página 1 de 2

Show options

Printer

E-Mail



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>G.E.V. CONSTRUÇÕES LTDA ME</b> CNPJ: 22.135.027/0001-24 <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b> OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA								
8.4	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5"8"X 2,40M		SEINFRA	UN	1,00	R\$ 210,97	R\$ 210,97
09	PINTURA							
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA		SEINFRA	M2	115,20	R\$ 12,16	R\$ 1.400,83
9.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		SEINFRA	M2	115,20	R\$ 16,30	R\$ 1.877,76
9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		SEINFRA	M2	84,00	R\$ 21,65	R\$ 1.818,60
10	LIMPEZA FINAL							
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL		SEINFRA	M2	99,40	R\$ 9,25	R\$ 919,45
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 76.469,37
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 19.285,57
							VALOR TOTAL:	R\$ 95.754,94
NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.								

Itapipoca-CE, 05 de Agosto de 2020  
 À Prefeitura Municipal de Uruburetama  
 Setor de Compras de Uruburetama-CE.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos a contar da data desta proposta.

*Assinatura*  
 G.E.V. CONSTRUÇÕES LTDA ME  
 CNPJ: 22.135.027/0001-24  
 José Aldires de Sousa Moreira  
 Sócio Administrador  
 CPF: 899.489.783-49  
 RG: 318934897

Página 2 de 2

1070 USDUU





12/03/2020

Show options

Entrar

E-Mail

←

🏠

Mais ▾

**VEGA**  
CONSTRUCOES

G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA  
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	DIAS		SUB-TOTAL
			30	60	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.416,51	10.416,51	-	10.416,51
			100%	0%	100%
2	REVESTIMENTOS	R\$ 26.040,04	26.040,04	-	26.040,04
			100%	0%	100%
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 11.238,60	11.238,60	-	11.238,60
			100%	0%	100%
4	COBERTURA	R\$ 19.540,34	-	19.540,34	19.540,34
			0%	100%	100%
5	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 2.734,80	-	2.734,80	2.734,80
			0%	100%	100%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.537,81	-	2.537,81	2.537,81
			0%	100%	100%
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.052,76	-	5.052,76	5.052,76
			0%	100%	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.660,04	-	10.660,04	10.660,04
			0%	100%	100%
9	PINTURA	R\$ 6.382,70	-	6.382,70	6.382,70
			0%	100%	100%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.151,34	-	1.151,34	1.151,34
			0%	100%	100%
	<b>VALOR DO PERÍODO</b>	<b>95.754,94</b>	<b>47.695,15</b>	<b>48.059,80</b>	<b>95.754,94</b>

*Assinatura*  
G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aídes de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897

E 1070 usau





Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>						
CNPJ: 22.135.027/0001-24						
<b>COMPOSIÇÕES DE PREÇO</b>						
OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ						
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA						
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA						
<b>COMPOSIÇÕES</b>						
<b>C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER</b>						
Preço Adotado: 250,47						
						Unid: M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE					
12391	PEDREIRO	H	3,00	13,21	39,63	
11530	MONTADOR	H	3,00	17,83	53,49	
		H	3,00	17,83	53,49	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>146,61</b>
<b>SERVIÇOS</b>						
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,013	420,000	5,250	
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>						<b>5,25</b>
<b>MATERIAIS</b>						
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170	18,000	3,060	
10671	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170	15,000	2,550	
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,000	60,000	60,000	
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,500	22,000	33,000	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>						<b>98,61</b>
Total Simples						250,47
Encargos						INCLUSOS
BDI						0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>250,47</b>
<b>C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b>						
Preço Adotado: 20,9900						
						Unid: M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE					
12391	PEDREIRO	H	1,400	13,210	18,494	
		H	0,140	17,830	2,496	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>20,990</b>
Total Simples						20,99
Encargos						INCLUSOS
BDI						0
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>20,99</b>
<b>C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS</b>						
Preço Adotado: 37,4800						
						Unid: M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
G E V CONSTRUÇÕES LTDA						
CNPJ: 22.135.027/0001-24						
José Aídres de Sousa Moreira						
Sócio Administrador						
CPF: 899.489.783-49						
RG: 318934897						





G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO  
OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA  
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES		Total Simples	7,50
		Encargos	INCLUSOS
		BDI	0,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7,50</b>

C3038 - RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO  
Preço Adotado: 62,0800

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE				
12391	PEDREIRO				
MAO DE OBRA		H	2,00	13,21	26,42
		H	2,00	17,83	35,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>62,08</b>
		Total Simples	62,08		
		Encargos	INCLUSOS		
		BDI	0		
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62,08</b>		

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE  
Preço Adotado: 4,9300

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE				
12391	PEDREIRO				
MAO DE OBRA		H	0,150	13,210	1,982
		H	0,100	17,830	1,783
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,765</b>
		Total Simples	4,93		
		Encargos	INCLUSOS		
		BDI	0,00		
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4,93</b>		

C3080 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5  
Preço Adotado: 30,2200

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE				
12391	PEDREIRO				
MAO DE OBRA		H	0,600	13,210	7,926
		H	0,600	17,830	10,698
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>18,624</b>

G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897



G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES		SERVIÇOS			
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,020	580,000	11,600
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>11,600</b>
Total Simples					30,224
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30,224</b>

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE  
Preço Adotado: 18,7200

Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE		H	0,659	13,210	8,587
12391	PEDREIRO		H	0,500	17,830	8,915
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>17,502</b>	
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA		M3	0,006	40,000	0,244
10441	CAL HIDRATADA		KG	1,220	0,800	0,976
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1,220</b>	
Total Simples					18,72	
Encargos					INCLUSOS	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>18,72</b>	

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE  
Preço Adotado: 68,95

Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE		H	0,720	13,210	9,511
11328	LADRILHISTA		H	0,720	17,830	12,838
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>22,349</b>	
MATERIAIS						
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS		KG	8,000	1,700	13,600
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		M2	1,100	30,000	33,000
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>46,600</b>	
Total Simples					68,95	
Encargos					INCLUSOS	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>68,95</b>	

*Assinado*  
G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
Jose Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897



Show options

Bohrer

E.....



Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>VEGA</b> CONSTRUCOES						
G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 22.135.027/0001-24			COMPOSIÇÕES DE PREÇO			
OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ			TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA			
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA						
COMPOSIÇÕES						
C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO						
Preço Adotado: 65,2200					Unid: M2	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE		H	0,6	13,21	7,926
11328	LADRILHISTA		H	0,6	17,83	10,698
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	
					<b>18,624</b>	
MATERIAIS						
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS		KG	8,000	1,700	13,600
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		M2	1,100	30,000	33,000
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	
					<b>46,600</b>	
					Total Simples	
					65,22	
					Encargos	
					INCLUSOS	
					BDI	
					0,00	
					<b>TOTAL GERAL</b>	
					<b>65,22</b>	
C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)						
Preço Adotado: 6,5800					Unid: M2	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE		H	0,2	13,21	2,642
11328	LADRILHISTA		H	0,2	17,83	3,566
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	
					<b>6,208</b>	
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO		KG	0,169	2,2	0,3718
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	
					<b>0,3718</b>	
					Total Simples	
					6,58	
					Encargos	
					INCLUSOS	
					BDI	
					0,00	
					<b>TOTAL GERAL</b>	
					<b>6,58</b>	
C2901 - PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE						
Preço Adotado: 153,6900					Unid: M2	
MATERIAIS						

G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897

Marcar todas como lidas

Compactar

Es:


Pa:

Eq:

Ar:



Código		Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
<b>COMPOSIÇÕES DE PREÇO</b>						
G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 22.135.027/0001-24						
OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ						
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA						
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA						
<b>COMPOSIÇÕES</b>						
C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO						
Preço Adotado: 65,2200						Unid: M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE		H	0,6	13,21	7,926
11328	LADRILHISTA		H	0,6	17,83	10,698
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>18,624</b>
<b>MATERIAIS</b>						
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS		KG	8,000	1,700	13,600
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		M2	1,100	30,000	33,000
<b>TOTAL MATERIAIS</b>						<b>46,600</b>
Total Simples						65,22
Encargos						INCLUSOS
BDI						0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>65,22</b>
C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)						
Preço Adotado: 6,5800						Unid: M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE		H	0,2	13,21	2,642
11328	LADRILHISTA		H	0,2	17,83	3,566
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>6,208</b>
<b>MATERIAIS</b>						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO		KG	0,169	2,2	0,3718
<b>TOTAL MATERIAIS</b>						<b>0,3718</b>
Total Simples						6,58
Encargos						INCLUSOS
BDI						0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>6,58</b>
C2901 - PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE						
Preço Adotado: 153,6900						Unid: M2
<b>MATERIAIS</b>						

  
 C E V CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 22.135.027/0001-24  
 José Aldires de Sousa Moreira  
 Sócio Administrador  
 CPF: 899.489.783-49  
 RG: 318934897





G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
 CNPJ: 22.135.027/0001-24  
 COMPOSIÇÕES DE PREÇO  
 OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES					
12396	PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO)	M2	1,1	139,72	153,692
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>153,692</b>
Total Simples					153,69
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>153,69</b>

C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)  
 Preço Adotado: 309,1400 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	2,02	17,83	36,0166
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,02	14,52	29,3304
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>65,347</b>
MATERIAIS					
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1	243,79	243,79
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>243,79</b>
Total Simples					309,14
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>309,14</b>

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA  
 Preço Adotado: 644,4300 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2	30,1805	60,361
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1	314,2906	314,2906
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1	269,7825	269,7825
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>644,4341</b>
Total Simples					644,43
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>644,43</b>

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)  
 Preço Adotado: 96,1200 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,19	17,83	21,2177

G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 22.135.027/0001-24  
 José Aldires de Sousa Moreira  
 Sócio Administrador  
 CPF: 899.489.783-49  
 RG: 318934897



G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,19	14,52	17,2788
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>38,4965</b>
MATERIAIS					
11715	PORTA TIPO PARANA	M2	1	57,62	57,62
				<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>57,62</b>
				Total Simples	96,12
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				<b>TOTAL GERAL</b>	
<b>C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm</b>					
Preço Adotado: 314,2900				Unid: CJ	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,4	13,21	18,494
10498	CARPINTEIRO	H	0,5	17,83	8,915
12391	PEDREIRO	H	1,4	17,83	24,962
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5	14,52	7,26
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>59,631</b>
MATERIAIS					
10209	BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	123,45	123,45
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12	0,27	3,24
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	51	0,5406
11724	PREGO	KG	0,2	11,26	2,252
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6	1,38	8,28
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1	22,55	115,005
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	1,1	1,892
				<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>254,6596</b>
				Total Simples	314,29
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>314,29</b>
<b>C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)</b>					
Preço Adotado: 30,1800				Unid: CJ	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,35	17,83	6,2405
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,35	14,52	5,082
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>11,3225</b>
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1	11,26	1,126

G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
Jose Aldires de Souza Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897





G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES					
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2	3,41	17,732
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>18,858</b>
Total Simples					30,18
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30,18</b>

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Preço Adotado: 244,5100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1	244,51	244,51
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>244,51</b>
Total Simples					244,51
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>244,51</b>

C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO

Preço Adotado: 179,4400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1	179,44	179,44
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>179,44</b>
Total Simples					179,44
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>179,44</b>

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Preço Adotado: 58,0000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1	58	58
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>58</b>
Total Simples					58
Encargos					INCLUSOS

*A. Moreira*  
G E V CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897



G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58</b>

C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)  
Preço Adotado: 115,2000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS				
11724	PREGO	KG	0,18	10,9	1,962
11495	MADEIRA (PEROBA)	KG	0,12	11,26	1,3512
		M3	0,025	2.922,83	73,0708
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>76,384</b>

MAO DE OBRA

10498	CARPINTEIRO				
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2	17,83	21,396
		H	1,2	14,62	17,424
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>38,82</b>

Total Simples 115,2

Encargos INCLUSOS

BDI 0

**TOTAL GERAL 115,2**

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  
Preço Adotado: 37,2000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE				
12391	PEDREIRO	H	1,1	13,21	14,531
		H	1,1	17,83	19,613
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>34,144</b>

MATERIAIS

12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6	0,51	3,06
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,06</b>

Total Simples 37,2

Encargos INCLUSOS

BDI 0

**TOTAL GERAL 37,2**

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  
Preço Adotado: 182,0000

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	3	17,83	53,49

C E V CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
Jose Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897





G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES					
I2543	SERVENTE				
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5	13,21	33,025
		H	3	14,52	43,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>130,075</b>

MATERIAIS					
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM				
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	UN	1	2,49	2,49
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	M	5	5,23	26,15
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	2	1,27	2,54
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1	3,58	3,58
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	UN	4	1,6	6,4
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	M	1,2	2,33	2,796
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	2	0,8	1,6
I0805	CIMENTO PORTLAND	UN	1	2,28	2,28
I0108	AREIA GROSSA	KG	2,5	0,46	1,15
I0441	CAL HIDRATADA	M3	0,0035	55	0,1925
		KG	2,5	1,1	2,75
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>51,9285</b>

Total Simples	182
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>182</b>

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Preço Adotado: 168,8900

Unid: PT

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR				
I2543	SERVENTE	H	3	17,83	53,49
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5	13,21	33,025
		H	3	14,52	43,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>130,075</b>
MATERIAIS					
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)				
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	M	0,5	5,24	2,62
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1	5,8	5,8
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	UN	1	1,9	1,9
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,5	3,08	4,62
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	M	0,33	8,54	2,8182
I0805	CIMENTO PORTLAND	UN	1	10,45	10,45
I0108	AREIA GROSSA	KG	3	0,46	1,38
I0441	CAL HIDRATADA	M3	0,004	55	0,22
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	KG	3	1,1	3,3
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1	2,905	2,905
		UN	2	1,4	2,8
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>38,8132</b>
Total Simples					168,89
Encargos					INCLUSOS

G E V CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897



G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

BDI	0
TOTAL GERAL	168,89

C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS  
Preço Adotado: 315,3900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

MAO DE OBRA

I2320	ENCANADOR				
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5	17,83	26,745
		H	1,5	14,52	21,78

TOTAL MAO DE OBRA 48,525

MATERIAIS

I2272	VALVULA DE METAL 1"				
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1	13,6	13,6
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1	85,9	85,9
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1	16,06	16,06
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2	M	0,84	0,2	0,168
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1	66,14	66,14
		UN	1	85	85

TOTAL MATERIAIS 266,868

Total Simples 315,39

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 315,39

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

Preço Adotado: 592,8600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

MAO DE OBRA

I2320	ENCANADOR				
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2	17,83	35,66
		H	2	14,52	29,04

TOTAL MAO DE OBRA 64,7

MATERIAIS

I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1	293,29	293,29
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2	1,72	3,44
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1	24,9	24,9
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1	190	190
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2	0,18	0,36
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1	16,06	16,06
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	0,2	0,112

TOTAL MATERIAIS 528,162

Total Simples 592,86

Encargos INCLUSOS

BDI 0

*Aldires*  
G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897





G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA TOTAL GERAL 592,86

Preço Adotado: 360,7600

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Unid: UN					
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9	17,83	51,707
		H	2,9	14,52	42,108
TOTAL MAO DE OBRA					93,815

MATERIAIS					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1	37,24	37,24
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1	225,79	225,79
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2	1,72	3,44
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2	0,18	0,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	0,2	0,112
TOTAL MATERIAIS					266,942

Total Simples 360,76

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO

Preço Adotado: 28,7200

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Unid: UN					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5	17,83	8,915
TOTAL MAO DE OBRA					8,915

MATERIAIS					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1	19,8	19,8
TOTAL MATERIAIS					19,8

Total Simples 28,72

Encargos INCLUSOS

BDI 0


TOTAL GERAL

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

Preço Adotado: 62,4300

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Unid: UN					
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5	17,83	8,915
		H	0,5	14,52	7,26


G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897



G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME		COMPOSIÇÕES DE PREÇO			
CNPJ: 22.135.027/0001-24					
OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ		TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA			
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA					
<b>COMPOSIÇÕES</b>					
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>			<b>16,175</b>		
<b>MATERIAIS</b>					
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	46,2		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,056		
<b>TOTAL MATERIAIS</b>			<b>46,256</b>		
Total Simples			62,43		
Encargos			INCLUSOS		
BDI			0		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>62,43</b>		
<b>C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO</b>					
Preço Adotado: 197,3500		Unid: PT			
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12312	ELETRICISTA	H	3	18,07	54,21
12543	SERVENTE	H	2,5	13,21	33,025
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3	14,52	43,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>130,795</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1	22,287	22,287
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3	2,985	8,955
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1	9,87	0,987
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1	1,827	1,827
11105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	UN	1	2,61	2,61
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2	0,745	1,49
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	UN	1	1,37	1,37
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12	1,44	17,28
11181	FITA ISOLANTE	M	3	0,78	2,34
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1	7,41	7,41
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>66,556</b>
Total Simples					197,35
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>197,35</b>
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1	314,2906	314,2906
C4423	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1	269,7825	269,7825
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>644,4341</b>
Total Simples					644,43
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>644,43</b>
<b>C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W</b>					

  
 G E V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
 CNPJ: 22.135.027/0001-24  
 José Aldires de Sousa Moreira  
 Sócio Administrador  
 CPF: 899.489.783-49  
 RG: 318934897





G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

TOTAL MATERIAIS 133,04

Total Simples 210,96

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 210,97

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA  
Preço Adotado: 12,1600

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR				
12395	PINTOR	H	0,2	14,52	2,904
		H	0,3	17,85	5,355
TOTAL MAO DE OBRA					8,259
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4	0,55	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7	5,26	3,682
TOTAL MATERIAIS					3,902

Total Simples 12,16

Encargos INCLUSOS

BDI 0

TOTAL GERAL 12,16

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA  
Preço Adotado: 16,3000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	12,08	1,4496
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,55	0,1375
12096	TINTA LATEX	L	0,17	14,66	2,4922
TOTAL MATERIAIS					4,0793

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR				
12395	PINTOR	H	0,35	14,52	5,082
		H	0,4	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA					12,222

Total Simples 16,3

Encargos INCLUSOS


BDI 0

TOTAL GERAL 16,3

C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO  
Preço Adotado: 21,6500

Unid: M2

G E V CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897



G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR				
I2395	PINTOR	H	0,33	14,52	4,7916
		H	0,5	17,85	8,925
TOTAL MAO DE OBRA					13,7166
MATERIAIS					
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG	1,3	6,1	7,93
TOTAL MATERIAIS					7,93
Total Simples					21,65
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					21,65
C1628 - LIMPEZA GERAL					
Preço Adotado: 9,2500					
Unid: M2					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7	13,21	9,247
TOTAL MAO DE OBRA					9,247
Total Simples					9,25
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					9,25

*Amorim*  
G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	16,80	16,80
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	44,97	16,84
B2	FERIADOS	17,85	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	3,71	-
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	-
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15,41	11,86
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUDA	4,40	3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,19
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,55	2,83
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

CONSTRUTORES LTDA - ME  
 CNPJ: 22.135.027/0001-24  
 José Aldires de Sousa Moreira  
 Sócio Administrador  
 CPF: 899.489.783-49  
 RG: 318934897



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,00
R	Riscos	0,59
		0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,80
		6,16
	Impostos	
I	PIS	10,65
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB ( 2,0%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	5,00
		2,00
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,65</b>
	BDI -	25,22%

*Assinatura*  
G E V-CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 22.135.027/0001-24  
José Aldires de Sousa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF: 899.489.783-49  
RG: 318934897