



ANEXO I – PROJETO BÁSICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME CONVÊNIO Nº 140/CIDADES 2022.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA
DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE
URUBURETAMA - CE.**

Uruburetama, 10 de junho de 2022.

MAX WENDELL LIMA CUNHA UOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 21136/RNP-0634



ÍNDICE

- 1 - APRESENTAÇÃO.
- 2 - LOCALIZAÇÃO.
- 3 - PROJETOS.
- 4 - MEMORIAL DESCRITIVO.
- 5 - ORÇAMENTOS.
- 6 - COMPOSIÇÕES DE PREÇO.
- 7 - CRONOGRAMAS.
- 8 - MEMÓRIAS DE CÁLCULO.
- 9 - COMPOSIÇÃO DE BDI.
- 10 - ENCARGOS SOCIAIS.

MAX WENDELL LINDA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996/RNP: 0614/95



mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Serão ainda de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato.

O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e projetos.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da notificação.

1.5 - FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

As relações mútuas entre a Prefeitura e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização.

A empreiteira é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde os mesmos se encontrem.

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de ocorrências da obra, ou por ofício do Departamento Técnico da Prefeitura. Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL



direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização.

O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica.

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor manterá na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos.

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela fiscalização e pela empreiteira e entregue à Prefeitura.

1.6 - INÍCIO

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo 05 (cinco) dias a contar da data de assinatura do contrato.

1.7 - PRAZO

O prazo para execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o estipulado nas instruções da Licitação.

1.8 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará ciência à administração da Prefeitura.

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do construtor, atualizados monetariamente nos mesmos termos e índices previstos no

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. 32956/6-1 RP. 06

contrato. Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de sua execução na tabela da Prefeitura.

1.9 - SERVIÇOS SUPRIMIDOS

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela fiscalização com prévia ausência da administração da Prefeitura, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

1.10 - TÉRMINO - RECEBIMENTOS

Quando as obras ficarem concluídas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da mesma. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

À época do Recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS.

O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo de Recebimento definitivo.

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 3299964/RNP: 051422510



1. 11 - SUBEMPREITADAS

O construtor não poderá sub-empregar as obras e serviços no seu todo, podendo fazê-lo parcialmente para cada serviço, após consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura. O fato de o serviço ser executado por subempreiteiro não eximirá, no entanto, o construtor de sua responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário.

1. 12 - SEGUROS E ACIDENTES

Será exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes nos trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso infortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação dela pela Prefeitura. Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por fatos decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

1. 13 - DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergência entre o presente Caderno de Encargos e o Contrato de Serviços, prevalecerá este último.
- Em caso de divergência, erro ou supressão de serviços entre o orçamento e qualquer um dos projetos, prevalecerá o que demonstra neste último.
- Em caso de dúvidas quanto a interpretação deste Caderno de Encargos ou dos desenhos dos projetos, a dúvida será dirimida pela fiscalização.
- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras.

MAX WENDEL LIMA CINTRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329998/R-1/P



1. 14 - RECURSOS E ARBITRAGEM

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos no presente Caderno, nas especificações inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à direção da Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

MAX WENDELL LIMA COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 3299961/RM 061000



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996/RNP-0613235711




Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



URUBURETAMA

3°37'27.64"S



MAX WENDEL LIMA CUNHA DC.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 32996/RNP-0



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA UM BOM



3 - PROJETOS

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 32999/0-0 / RNP: 0616/95/0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220954476

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180329671

1. Responsável Técnico

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0616695101
Registro: 329996CE

Registro : 0010402713-CE

Empresa contratada: **MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**
PRAÇA SOARES BULCÃO
Complemento:
Cidade: **URUBURETAMA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.623.069/0001-10**
Nº: **S/N**
CEP: **62650000**

Contrato: **20180066**

Celebrado em: **13/04/2018**

Valor: **R\$ 90.600,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SOARES BULCÃO

Nº: **S/N**

Complemento:
Cidade: **URUBURETAMA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CEP: **62650000**

Data de Início: **13/04/2018**

Previsão de término: **01/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-3.621088, -39.508151**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

CPF/CNPJ: **07.623.069/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
14 - Elaboração		
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

URUBURETAMA 30 de JUNHO de 2022.

Local

data

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 062.478.013-94

Jan Nabo Fortes
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CNPJ: 07.623.069/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **17/03/2022**


Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8215247080**

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 RNP: 0616695101

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d6xBz
Impresso em: 30/03/2022 às 09:43:59 por: , ip: 170.79.201.128





PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Nossa cidade tem futuro

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO


TRECHO	ESTACA INICIAL	COMPRIMENTO DO TRECHO	LARGURA MÉDIA	ÁREA DO TRECHO	COORDENADA INICIAL UTM	COORDENADA FINAL UTM
01	RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES	90,00	4,00	360,00	24M 444582.04 m E 9599154.89 m S	24M 444597.86 m E 9599069.10 m S
02	RUA COSME MENDES COELHO	580,00	6,00	3480,00	24M 444619.37 m E 9598408.01 m S	24M 444737.47 m E 9597840.81 m S
03	AVENIDA PRINCESA ISABEL	600,00	8,00	4800,00	24M 443826.83 m E 9601058.54 m S	24M 444029.18 m E 9600493.74 m S
04	BECO DA SÔNIA NO ANGELIM	55,00	4,00	220,00	24M 444665.27 m E 9599804.27 m S	24M 444627.00 m E 9599774.84 m S
05	BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	4,00	300,00	24M 444621.87 m E 9599854.85 m S	24M 444568.16 m E 9599805.22 m S
06	BECO DO MEL NO LAJEIROS	110,00	4,00	440,00	24M 443165.99 m E 9599498.60 m S	24M 443069.20 m E 9599458.81 m S
07	BECO DO VICENTE	30,00	7,00	210,00	24M 443598.17 m E 9599687.68 m S	24M 443623.08 m E 9599700.74 m S
08	RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00	780,00	24M 443012.10 m E 9599789.50 m S	24M 443005.18 m E 9599914.62 m S
09	RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00	780,00	24M 443019.42 m E 9599710.88 m S 24M 443012.10 m E 9599789.50 m S	24M 443006.62 m E 9599849.33 m S 24M 443012.44 m E 9599779.84 m S
10	RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,00	6,00	1320,00	24M 442855.65 m E 9599900.59 m S	24M 442849.66 m E 9600120.47 m S
11	RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,00	6,00	660,00	24M 442704.58 m E 9599763.09 m S	24M 442689.26 m E 9599871.02 m S
12	RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	7,00	350,00	24M 442692.48 m E 9599871.54 m S	24M 442743.15 m E 9599879.38 m S
13	RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	7,00	490,00	24M 442744.80 m E 9599886.01 m S	24M 442736.29 m E 9599955.91 m S
14	RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,00	7,00	875,00	24M 443172.13 m E 9599795.18 m S	24M 443185.49 m E 9599672.40 m S
15	RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	120,00	6,50	780,00	24M 443218.79 m E 9599794.31 m S	24M 443236.93 m E 9599681.61 m S
16	RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	330,00	7,00	2310,00	24M 443273.32 m E 9600018.95 m S	24M 443285.81 m E 9599697.04 m S
17	RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	50,00	6,00	300,00	24M 443313.95 m E 9599885.04 m S	24M 443317.32 m E 9599826.17 m S
18	RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	125,00	8,00	1000,00	24M 443317.32 m E 9599826.17 m S	24M 443340.49 m E 9599706.09 m S
19	RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	40,00	7,00	280,00	24M 443276.91 m E 9599824.76 m S	24M 443314.88 m E 9599828.84 m S
20	RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	155,00	3,00	465,00	24M 443273.58 m E 9599794.58 m S	24M 443111.48 m E 9599796.95 m S
21	RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	100,00	7,00	700,00	24M 443184.90 m E 9599673.41 m S	24M 443280.99 m E 9599699.71 m S
22	RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	250,00	5,00	1250,00	24M 443157.81 m E 9599606.57 m S	24M 443359.51 m E 9599713.21 m S

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022


Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1


MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1




ESCALA: 1/500




ESCALA: 1/500



ESCALA: 1/500




ESCALA: 1/500



ESCALA: 1/2000



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - JURUÁ - RUA
 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO EM MEIO TÓRCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM
 REFERÊNCIA AO MAP 5486, JATO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 LEVANTAMENTO DATA SISTEMA ESCALA
 PLANIMÉTRICO SIRCAS 2000 JUTU INDORENA 19/08/22



MEIO-FIO PADRÃO





PISTA DE ROLAMENTO

VARIÁVEL (CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO) M


SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA

FEDRA 1055CA

LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA
 PLANTA DE SITUAÇÃO
 ESCALA: 1/2000



PISTA DE ROLAMENTO
 VARIVEL (CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO) M



PLANTA DAS VIAS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - URBUBRETAMA
Comissão
 URBUBRETAMA
 SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E TRANSPORTES
 SISTEMA DE REGISTRO DE PROFISSIONAIS
 DATA: _____
 PRONOME: _____
 ESCALA: _____
 AUT: _____
 SINCAS: 2000

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 3299961 RNP: 061




PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - URUÇUAMA - CEARÁ

SERVIDOR PAVIMENTAÇÃO EM PISTA TORÇA EM DRENAS RUA SDO 03-VILA BRANDÃO
 RELAÇÃO AO MAPA SABL. JUNTO A SECRETARIA DE ENVIAMENTO DE URUÇUAMA
 LEVANTAMENTO DATUM ESCALA PRANCHETA
 PLANIMÉTRICO SIRCAS 2000 UTU INICIAÇÃO 08 10/2014




PLANTA DAS VIAS

ESCALA: 1/500




LOCALIZAÇÃO DE REFERÊNCIA DA VIA DE PROJETO
 ESCALA: 1/500



PISTA DE ROLAMENTO

VARIÁVEL (CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO) M

MEIO-FIO PADRÃO



SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA
 ESCALA: SEM ESCALA

MAX WENDELL LIMA CUNHA JRS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 329996/RNP: 06148-3/11



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA O MUNDO



4 - MEMORIAL DESCRITIVO

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329998 / RNP: 061699810



4 - MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto de **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.**

4.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

4.1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A obra será acompanhada por uma equipe técnica formada por um engenheiro civil, um mestre de obras e topógrafo, onde os mesmos deverão portar todos os projetos executivos.

A Locação da Obra será efetuada com a utilização de Instrumentos topográficos de precisão, empregando-se Teodolitos e Níveis e materializando os pontos de alinhamento e nivelamento com piquetes de madeira. Deverão ser materializadas de forma definitiva as Referências de Níveis que serão utilizadas durante todo o tempo de execução da OBRA.

Consiste na locação da obra com o emprego do teodolito e as medidas lineares serão feitas com utilização de trenas de aço ou fibra de vidro. Todo o perímetro, como também canteiros, passeios, pátio de estacionamento será piquetado normalmente bem como em todos os pontos notáveis.

As medidas de distância serão feitas à trena, segundo a horizontal, para efeito de localização dos piquetes da linha de locação. Deverão ser aferidas as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Memorial Descritivo.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. 329996/RNP-061609510

4.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

4.2.1 – PLACAS PADRÃO DE OBRA

Será colocada na obra pelo construtor a "placa da obra", com dimensões, detalhes e letreiros fornecidos pela Prefeitura (dimensão mínima 6,00m x 3,74m), serão instaladas duas placas. Além desta, serão colocadas placas em observância às exigências do CREA-CE, indicando nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos.

4.2.2 – RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

Será feito a limpeza mecanizada do terreno para implantação do calçamento, em alguns pontos onde requer a remoção da camada vegetal, para início dos serviços de pavimentação. A superfície deve estar limpa para receber a regularização.

4.3 - PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Deverá ser feita um planeamento e declives de drenagem da pista de rolamento, onde o eixo da via deverá estar com uma cota 7cm mais alta do que as laterais, evitando assim empoeirar água.

A terra a ser empregada deverá ser limpa, livre de matéria orgânica e de torrões, devendo os mesmos ser executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de 0,20m, cada camada bem regada e energeticamente compactada.

4.3.2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

A pedra tosca deverá ser assentada atentando-se em especial para os caimentos e nivelamentos que compõem a drenagem superficial. Deverão ser quebradas em tamanhos uniformes, não se admitindo dimensões superiores a 20 cm; será terminantemente vedado o assentamento de forma popularmente conhecida como, "de chapa", ou seja, com sua dimensão maior correspondendo a sua face superior.

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 32999/061-0610

As pedras que deverão ter origem essencialmente granítica, após assentadas deverão receber compactação exclusivamente mecânica com equipamento constituído de rolo liso.

Posteriormente à compactação o pavimento deverá ser conveniente varrido com a remoção das juntas em areia numa profundidade não inferior a 2,0 cm quando em seguida será executado rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:4.

4.3.3 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

As guias ou banquetas que compõem os meio-fios, deverão possuir dimensões uniformes não inferiores a 10 cm de espessura com 34 cm de altura. Deverão ser constituídas de pedra exclusivamente granítica com textura predominantemente uniforme. Após assentadas, niveladas e alinhadas deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para pintura. A eliminação de poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas seguem inteiramente. Aplicação de caiação nos meio fios.

Concluídos os serviços acima descritos deverá ser executada a pintura de meio fio em cor branca, com tinta em pó industrializada a base de cal com adição de óleo de linhaça. A face lateral e a face superior constituem as superfícies a serem pintadas

4.3.4 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

A execução dos trabalhos obedecerá as prescrições da NBR - 6122. Para movimento de terras superior a trezentos metros cúbicos, que representa nossos serviços, então será obrigatória a utilização de processos mecânicos tratores e caminhões basculantes.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 3299961/RNP-061889510



4.3.5 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

As sarjetas fazem-se necessárias para facilitar o escoamento de águas pluviais, por isso adotou-se sarjetas, que serão executadas de acordo com o projeto, com concreto. Será executado nos dois lados da via, uma faixa de 0,35m, com espessura mínima de 0,10m.

4.5 - LIMPEZA FINAL

4.5.1 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

MAX WENDEL LIMA JUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996/RNP-061/09510




Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS DÁM OS BONS



5 - ORÇAMENTOS.

MAX WENDEL LIMA JUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. 329996/RNP: 0612/9510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novos Ideais para Melhor

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. COM BDI (26,85%)	PR. TOTAL
01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 52.762,04
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	4,00	R\$ 10.398,51	R\$ 13.190,51	R\$ 52.762,04
02		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 114.853,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	R\$ 151,47	R\$ 192,14	R\$ 4.311,62
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	22.150,00	R\$ 3,89	R\$ 4,93	R\$ 109.199,50
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,22	R\$ 476,51	R\$ 604,45	R\$ 1.341,88
03		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.330.352,72
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	22.150,00	R\$ 2,13	R\$ 2,70	R\$ 59.805,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	19.668,50	R\$ 36,65	R\$ 46,49	R\$ 914.388,57
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.140,16	R\$ 23,80	R\$ 30,19	R\$ 215.561,43
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	246,11	R\$ 45,56	R\$ 57,79	R\$ 14.222,70
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	246,11	R\$ 404,80	R\$ 513,49	R\$ 126.375,02
04		LIMPEZA FINAL DA OBRA						R\$ 32.782,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	22.150,00	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 32.782,00
VALOR TOTAL								R\$ 1.530.749,76

Orçamento no valor de R\$1.530.749,76 (Um milhão, quinhentos e trinta mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



6 - COMPOSIÇÕES DE PREÇO.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 / RNP: 061659510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MELHOR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

COMPOSIÇÕES

COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Preço Adotado: 10.398,51

Unid: MÊS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,400	14514,46	5805,78
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,400	5868,92	2347,57
12445	TOPOGRAFO	H	74,000	30,34	2245,16
TOTAL MAO DE OBRA					R\$ 10.398,51
TOTAL SIMPLES					R\$ 10.398,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					10.398,51

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
Total:					31,1000
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
Total:					120,3678
Total Simples:					151,47
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					151,47

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2500	15,5500	3,8875
Total:					3,8875
Total Simples:					3,89
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					3,89

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	75,0454	150,0909
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6895	2,7579
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3612	5,4449
Total:					158,2937
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	4,0000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	H	4,0000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	H	5,0000	30,3400	151,7000
Total:					318,2200
Total Simples:					476,51

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. 32996/RNP. 061609510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS DADA MELHOR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

COMPOSIÇÕES

			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	476,51

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	48,6827	0,0549
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	62,1534	0,1371
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	55,8815	0,0946
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,7079	0,0010
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	76,5747	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	27,3511	0,0105
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	159,4976	0,6380
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	179,5523	0,0645
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	170,9808	0,1491
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0798	0,0089
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	218,3516	0,5599
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	97,4393	0,2124
				Total:	1,9309

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0128	15,5500	0,1994
				Total:	0,1994
				Total Simples:	2,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2,13

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	83,9284	0,8393
				Total:	2,0435

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
				Total:	15,5610

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	66,0600	9,9090
				Total:	19,0410
				Total Simples:	36,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,65

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1500	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0,2500	15,5500	3,8875
				Total:	7,0030
MATERIAIS					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,4400	3,4400

MAX WENDEL DA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 329996/RNP 061059510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governho Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS DATA MELHOR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

COMPOSIÇÕES

					Total:	3,4400
SERVIÇOS						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4990	1,1248	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	41,2075	0,6181	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,1417	0,1532	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	337,0759	11,4606	
					Total:	13,3567
					Total Simples:	23,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	23,80

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	2,9300	15,5500	45,5615	
				Total:	45,5615	
					Total Simples:	45,56
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	45,56

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	10,0000	15,5500	155,5000	
				Total:	155,5000	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	67,5000	52,5150	
I0280	BRITA	M3	0,9658	76,1900	73,5843	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5600	123,2000	
				Total:	249,2993	
					Total Simples:	404,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	404,80

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663	
				Total:	1,1662	
					Total Simples:	1,17
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	1,17

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 329996/RNP 061199510




Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PELA MUDANÇA



7 - CRONOGRAMAS.

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 32995/RNP: 0514



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governho Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	SUB-TOTAL
			30	60	90	120	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.762,04	13.190,51	13.190,51	13.190,51	13.190,51	52.762,05
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 114.853,00	45.941,20	45.941,20	22.970,60	-	114.853,00
			40%	40%	20%	0%	100%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.330.352,72	332.588,18	332.588,18	332.588,18	332.588,18	1.330.352,72
			25%	25%	25%	25%	100%
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 32.782,00	-	6.556,40	13.112,80	13.112,80	32.781,99
			0%	20%	40%	40%	60%
VALOR DO PERÍODO		1.530.749,76	391.719,89	398.276,29	381.862,09	358.891,49	1.530.749,76

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 329996 | RNP: 061669510-1



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



8 - MEMÓRIAS DE CÁLCULO.

MAX WENDEL LIMA SILVA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329998/RNP-06169/9810

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M²)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								MÊS	4,00
		RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES							0,07		0,07
		RUA COSME MENDES COELHO							0,63		0,63
		AVENIDA PRINCESA ISABEL							0,87		0,87
		BECO DA SÔNIA NO ANGELIM							0,04		0,04
		BECO DO CICERO NO ANGELIM							0,05		0,05
		BECO DO MEL NO LAJEIROS							0,08		0,08
		BECO DO VICENTE							0,04		0,04
		RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO							0,14		0,14
		RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO							0,14		0,14
		RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO							0,24		0,24
		RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO							0,12		0,12
		RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO							0,06		0,06
		RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO							0,09		0,09
		RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO							0,16		0,16
		RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO							0,14		0,14
		RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO							0,42		0,42
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01							0,05		0,05
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02							0,18		0,18
		RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO							0,05		0,05
		RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO							0,08		0,08
		RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO							0,13		0,13
		RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO							0,23		0,23
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA								M2	22,44
		PLACA DA OBRA	6,00		3,74						22,44
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO								M2	22150,00
		RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES	90,00	4,00							360,00
		RUA COSME MENDES COELHO	580,00	6,00							3480,00
		AVENIDA PRINCESA ISABEL	600,00	8,00							4800,00
		BECO DA SÔNIA NO ANGELIM	55,00	4,00							220,00
		BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	4,00							300,00
		BECO DO MEL NO LAJEIROS	110,00	4,00							440,00
		BECO DO VICENTE	30,00	7,00							210,00
		RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,00	6,00							1320,00
		RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,00	6,00							660,00
		RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	7,00							350,00
		RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	7,00							490,00
		RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,00	7,00							875,00
		RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	120,00	6,50							780,00
		RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	330,00	7,00							2310,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	50,00	6,00							300,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	125,00	8,00							1000,00
		RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	40,00	7,00							280,00
		RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	155,00	3,00							465,00
		RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	100,00	7,00							700,00
		RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	250,00	5,00							1250,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)								HA	2,22
		RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES	90,00	4,00							360,00
		RUA COSME MENDES COELHO	580,00	6,00							3480,00
		AVENIDA PRINCESA ISABEL	600,00	8,00							4800,00
		BECO DA SÔNIA NO ANGELIM	55,00	4,00							220,00
		BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	4,00							300,00
		BECO DO MEL NO LAJEIROS	110,00	4,00							440,00
		BECO DO VICENTE	30,00	7,00							210,00
		RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,00	6,00							1320,00
		RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,00	6,00							660,00
		RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	7,00							350,00
		RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	7,00							490,00

MAX WENDEL LIMA JUNHA DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 029996/RNP-061099510

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M²)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
		RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,00	7,00							875,00
		RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	120,00	6,50							780,00
		RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	330,00	7,00							2310,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	50,00	6,00							300,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	125,00	8,00							1000,00
		RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	40,00	7,00							280,00
		RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	155,00	3,00							465,00
		RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	100,00	7,00							700,00
		RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	250,00	5,00							1250,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO									
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								M2	22150,00
		RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES	90,00	4,00							360,00
		RUA COSME MENDES COELHO	580,00	6,00							3480,00
		AVENIDA PRINCESA ISABEL	600,00	8,00							4800,00
		BECO DA SÔNIA NO ANGELIM	55,00	4,00							220,00
		BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	4,00							300,00
		BECO DO MEL NO LAJEIROS	110,00	4,00							440,00
		BECO DO VICENTE	30,00	7,00							210,00
		RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,00	6,00							1320,00
		RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,00	6,00							660,00
		RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	7,00							350,00
		RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	7,00							490,00
		RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,00	7,00							875,00
		RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	120,00	6,50							780,00
		RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	330,00	7,00							2310,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	50,00	6,00							300,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	125,00	8,00							1000,00
		RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	40,00	7,00							280,00
		RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	155,00	3,00							465,00
		RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	100,00	7,00							700,00
		RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	250,00	5,00							1250,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)								M2	19668,50
		RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES	90,00	3,30							297,00
		RUA COSME MENDES COELHO	580,00	5,30							3074,00
		AVENIDA PRINCESA ISABEL	600,00	7,30							4380,00
		BECO DA SÔNIA NO ANGELIM	55,00	3,30							181,50
		BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	3,30							247,50
		BECO DO MEL NO LAJEIROS	110,00	3,30							363,00
		BECO DO VICENTE	30,00	6,30							189,00
		RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	5,30							689,00
		RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	5,30							689,00
		RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,00	5,30							1166,00
		RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,00	5,30							583,00
		RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	6,30							315,00
		RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	6,30							441,00
		RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,00	6,30							787,50
		RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	120,00	5,80							696,00
		RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	330,00	6,30							2079,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	50,00	5,30							265,00
		RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	125,00	7,30							912,50
		RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	40,00	6,30							252,00
		RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	155,00	2,30							356,50
		RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	100,00	6,30							630,00
		RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	250,00	4,30							1075,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL								M	7140,16
		MEIO FIO DA RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES - LADO A	90,11						1,00		90,11
		MEIO FIO DA RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES - LADO B	90,07						1,00		90,07
		MEIO FIO DA RUA COSME MENDES COELHO - LADO A	579,41						1,00		579,41
		MEIO FIO DA RUA COSME MENDES COELHO - LADO B	581,28						1,00		581,28
		MEIO FIO DA AVENIDA PRINCESA ISABEL - LADO A	599,34						1,00		599,34
		MEIO FIO DA AVENIDA PRINCESA ISABEL - LADO B	601,07						1,00		601,07
		MEIO FIO DO BECO DA SÔNIA NO ANGELIM - LADO A	55,00						1,00		55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M²)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
		MEIO FIO DO BECO DA SÔNIA NO ANGELIM - LADO B	55,59						1,00		55,59
		MEIO FIO DO BECO DO CICERO NO ANGELIM - LADO A	75,00						1,00		75,00
		MEIO FIO DO BECO DO CICERO NO ANGELIM - LADO B	73,95						1,00		73,95
		MEIO FIO DO BECO DO MEL NO LAJEIROS - LADO A	109,91						1,00		109,91
		MEIO FIO DO BECO DO MEL NO LAJEIROS - LADO B	109,52						1,00		109,52
		MEIO FIO DO BECO DO VICENTE - LADO A	30,00						1,00		30,00
		MEIO FIO DO BECO DO VICENTE - LADO B	30,00						1,00		30,00
		MEIO FIO DA RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO A	129,48						1,00		129,48
		MEIO FIO DA RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO B	131,51						1,00		131,51
		MEIO FIO DA RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO A	130,17						1,00		130,17
		MEIO FIO DA RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO B	129,84						1,00		129,84
		MEIO FIO DA RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO A	219,41						1,00		219,41
		MEIO FIO DA RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO B	220,04						1,00		220,04
		MEIO FIO DA RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO A	103,01						1,00		103,01
		MEIO FIO DA RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO B	110,22						1,00		110,22
		MEIO FIO DA RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO A	50,00						1,00		50,00
		MEIO FIO DA RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO B	50,00						1,00		50,00
		MEIO FIO DA RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO A	70,00						1,00		70,00
		MEIO FIO DA RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO - LADO B	70,11						1,00		70,11
		MEIO FIO DA RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO - LADO A	122,17						1,00		122,17
		MEIO FIO DA RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO - LADO B	125,17						1,00		125,17
		MEIO FIO DA RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO - LADO A	113,24						1,00		113,24
		MEIO FIO DA RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO - LADO B	123,86						1,00		123,86
		MEIO FIO DA RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO - LADO A	320,17						1,00		320,17
		MEIO FIO DA RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO - LADO B	325,77						1,00		325,77
		MEIO FIO DA RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01 - LADO A	52,60						1,00		52,60
		MEIO FIO DA RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01 - LADO B	47,47						1,00		47,47
		MEIO FIO DA RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02 - LADO A	122,87						1,00		122,87
		MEIO FIO DA RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02 - LADO B	118,05						1,00		118,05
		MEIO FIO DA RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO - LADO A	39,09						1,00		39,09
		MEIO FIO DA RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO - LADO B	36,53						1,00		36,53
		MEIO FIO DA RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO - LADO A	152,62						1,00		152,62
		MEIO FIO DA RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO - LADO B	132,24						1,00		132,24
		MEIO FIO DA RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO - LADO A	74,40						1,00		74,40
		MEIO FIO DA RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO - LADO B	104,17						1,00		104,17
		MEIO FIO DA RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO - LADO A	278,48						1,00		278,48
		MEIO FIO DA RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO - LADO B	249,22						1,00		249,22
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DO PAVIMENTO DA RUA JOSE OLIVEIRA GUIMARÃES	4,00						1,00		4,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DO PAVIMENTO DA RUA COSME MENDES COELHO	6,00						1,00		6,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DO PAVIMENTO DA AVENIDA PRINCESA ISABEL	8,00						1,00		8,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DO BECO DA SÔNIA NO ANGELIM	4,00						1,00		4,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DO BECO DO CICERO NO ANGELIM	4,00						1,00		4,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DO BECO DO MEL NO LAJEIROS	4,00						1,00		4,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DO BECO DO VICENTE	7,00						1,00		7,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	6,00						1,00		6,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	6,00						1,00		6,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	6,00						1,00		6,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	6,00						1,00		6,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	7,00						1,00		7,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	7,00						1,00		7,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	7,00						1,00		7,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	6,00						1,00		6,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	3,00						1,00		3,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	7,00						1,00		7,00
		MEIO FIO DE TRAVAMENTO DA RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	5,00						2,00		10,00

MAX WENDEL LIMA SILVA DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 329961E-06/00098101

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



URUBURETAMA
MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M²)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M								M3	246,11
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA JOSE OLIVEIRA GUIMARÃES	90,11	0,35	0,10				1,00		3,15
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA JOSE OLIVEIRA GUIMARÃES	90,07	0,35	0,10				1,00		3,15
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA COSME MENDES COELHO	579,41	0,35	0,10				1,00		20,28
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA COSME MENDES COELHO	581,28	0,35	0,10				1,00		20,34
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) AVENIDA PRINCESA ISABEL	599,34	0,35	0,10				1,00		20,98
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) AVENIDA PRINCESA ISABEL	601,07	0,35	0,10				1,00		21,04
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DA SONIA NO ANGELIM	55,00	0,35	0,10				1,00		1,93
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DA SONIA NO ANGELIM	55,59	0,35	0,10				1,00		1,95
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	0,35	0,10				1,00		2,63
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO CICERO NO ANGELIM	73,95	0,35	0,10				1,00		2,59
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO MEL NO LAJEIROS	109,91	0,35	0,10				1,00		3,85
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO MEL NO LAJEIROS	109,52	0,35	0,10				1,00		3,83
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO VICENTE	30,00	0,35	0,10				1,00		1,05
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO VICENTE	30,00	0,35	0,10				1,00		1,05
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	129,48	0,35	0,10				1,00		4,53
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	131,51	0,35	0,10				1,00		4,60
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,17	0,35	0,10				1,00		4,56
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	129,84	0,35	0,10				1,00		4,54
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	219,41	0,35	0,10				1,00		7,68
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,04	0,35	0,10				1,00		7,70
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	103,01	0,35	0,10				1,00		3,61
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,22	0,35	0,10				1,00		3,86
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	0,35	0,10				1,00		1,75
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	0,35	0,10				1,00		1,75
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	0,35	0,10				1,00		2,45
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,11	0,35	0,10				1,00		2,45
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	122,17	0,35	0,10				1,00		4,28
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,17	0,35	0,10				1,00		4,38
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	113,24	0,35	0,10				1,00		3,96
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	123,86	0,35	0,10				1,00		4,34
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	320,17	0,35	0,10				1,00		11,21
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	325,77	0,35	0,10				1,00		11,40
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	52,60	0,35	0,10				1,00		1,84
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	47,47	0,35	0,10				1,00		1,66
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	122,87	0,35	0,10				1,00		4,30
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	118,05	0,35	0,10				1,00		4,13
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	39,09	0,35	0,10				1,00		1,37

MAX WENDELL DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 2200061-0/MP-061669510

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



URUBURETAMA
NOVA CIDADE DO SERTÃO



TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M²)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	36,53	0,35	0,10				1,00		1,28
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	152,62	0,35	0,10				1,00		5,34
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	132,24	0,35	0,10				1,00		4,63
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	74,40	0,35	0,10				1,00		2,60
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	104,17	0,35	0,10				1,00		3,65
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	278,48	0,35	0,10				1,00		9,75
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	249,22	0,35	0,10				1,00		8,72
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL								M3	246,11
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA JOSE OLIVEIRA GUIMARÃES	90,11	0,35	0,10				1,00		3,15
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA JOSE OLIVEIRA GUIMARÃES	90,07	0,35	0,10				1,00		3,15
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA COSME MENDES COELHO	579,41	0,35	0,10				1,00		20,28
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA COSME MENDES COELHO	581,28	0,35	0,10				1,00		20,34
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) AVENIDA PRINCESA ISABEL	599,34	0,35	0,10				1,00		20,98
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) AVENIDA PRINCESA ISABEL	601,07	0,35	0,10				1,00		21,04
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DA SONIA NO ANGELIM	55,00	0,35	0,10				1,00		1,93
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DA SONIA NO ANGELIM	55,59	0,35	0,10				1,00		1,95
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	0,35	0,10				1,00		2,63
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO CICERO NO ANGELIM	73,95	0,35	0,10				1,00		2,59
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO MEL NO LAJEIROS	109,91	0,35	0,10				1,00		3,85
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO MEL NO LAJEIROS	109,52	0,35	0,10				1,00		3,83
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO VICENTE	30,00	0,35	0,10				1,00		1,05
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) BECO DO VICENTE	30,00	0,35	0,10				1,00		1,05
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	129,48	0,35	0,10				1,00		4,53
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	131,51	0,35	0,10				1,00		4,60
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,17	0,35	0,10				1,00		4,56
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	129,84	0,35	0,10				1,00		4,54
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	219,41	0,35	0,10				1,00		7,68
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,04	0,35	0,10				1,00		7,70
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	103,01	0,35	0,10				1,00		3,61
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,22	0,35	0,10				1,00		3,86
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	0,35	0,10				1,00		1,75
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	0,35	0,10				1,00		1,75
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	0,35	0,10				1,00		2,45
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,11	0,35	0,10				1,00		2,45
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	122,17	0,35	0,10				1,00		4,28
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,17	0,35	0,10				1,00		4,38
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	113,24	0,35	0,10				1,00		3,96
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	123,86	0,35	0,10				1,00		4,34

MAXIMILIANO CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E. 3299561/RNP-06109910

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



URUBURETAMA
Nossas ideias para mudar

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M²)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	320,17	0,35	0,10				1,00		11,21
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	325,77	0,35	0,10				1,00		11,40
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	52,60	0,35	0,10				1,00		1,84
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	47,47	0,35	0,10				1,00		1,66
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	122,87	0,35	0,10				1,00		4,30
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	118,05	0,35	0,10				1,00		4,13
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	39,09	0,35	0,10				1,00		1,37
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	36,53	0,35	0,10				1,00		1,28
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	152,62	0,35	0,10				1,00		5,34
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	132,24	0,35	0,10				1,00		4,63
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	74,40	0,35	0,10				1,00		2,60
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	104,17	0,35	0,10				1,00		3,65
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	278,48	0,35	0,10				1,00		9,75
		SARJETA DE CONCRETO (E=0,10m L=0,35m) RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	249,22	0,35	0,10				1,00		8,72
4.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								M2	22150,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES	90,00	4,00							360,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA COSME MENDES COELHO	580,00	6,00							3480,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA AVENIDA PRINCESA ISABEL	600,00	8,00							4800,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DO BECO DA SÔNIA NO ANGELIM	55,00	4,00							220,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DO BECO DO CICERO NO ANGELIM	75,00	4,00							300,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DO BECO DO MEL NO LAJEIROS	110,00	4,00							440,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DO BECO DO VICENTE	30,00	7,00							210,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO RUA SDO 01 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO	130,00	6,00							780,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO RUA SDO 03 - PROX. AO ESTÁDIO	220,00	6,00							1320,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO RUA SDO 04 - PROX. AO ESTÁDIO	110,00	6,00							660,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO RUA SDO 05 - PROX. AO ESTÁDIO	50,00	7,00							350,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO	70,00	7,00							490,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO	125,00	7,00							875,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO	120,00	6,50							780,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO	330,00	7,00							2310,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 01	50,00	6,00							300,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO - TRECHO 02	125,00	8,00							1000,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO	40,00	7,00							280,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO	155,00	3,00							465,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO	100,00	7,00							700,00
		LIMPEZA FINAL DO PISO DA RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO	250,00	5,00							1250,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



9 - COMPOSIÇÃO DE BDI.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329506 / INP: 061.0.3570



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,85%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar



10 - ENCARGOS SOCIAIS.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329998/RNP: 061939510



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Infraestrutura



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

MAX WENDELL LIMA JUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996/RNP/0618/9510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS FORTES PARA MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA JOSÉ OLIVEIRA GUIMARÃES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,07
02		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	360,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04
03		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	360,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	297,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	184,18
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,31
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,31
04		LIMPEZA FINAL DA OBRA			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	360,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS BOMAS INDUZ

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA COSME MENDES COELHO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,63
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.480,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,35
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.480,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.074,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.166,69
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	40,62
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	40,62
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.480,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - AVENIDA PRINCESA ISABEL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,87
02 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	4.800,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,48
03 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.800,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.380,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.208,41
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	42,01
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	42,01
04 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.800,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510

Comissão de Licitação
270
Fls
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAL LIBERTAS DATA MURER

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - BECO SÔNIA NO ANGELIM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,04
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	220,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	220,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	181,50
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	114,59
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,87
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,87
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	220,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PODEM MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - BECO DO CICERO NO ANGELIM


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,05
02		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	300,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03
03		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	247,50
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	152,95
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,21
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,21
04		LIMPEZA FINAL DA OBRA			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	300,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - BECO DO MEL NO LAJEIROS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,08
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	440,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	440,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	363,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	223,43
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,68
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,68
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	440,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - BECO DO VICENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	0,04
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	210,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	210,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	189,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	67,00
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,10
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,10
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	210,00


Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS LUTAS DATA MUNDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 01 - PRO. AO ESTÁDIO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND.	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,14
02 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	780,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08
03 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	780,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	689,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	266,99
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,13
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,13
04 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	780,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MELHOR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 02 - PROX. AO ESTÁDIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,14
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	780,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	780,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	689,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	266,01
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,10
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,10
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	780,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS. DATA MELHOR.

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 03 - PRÓX AO ESTÁDIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,24
02		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.320,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13
03		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.320,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.166,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	445,45
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,38
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,38
04		LIMPEZA FINAL DA OBRA			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.320,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 04 - PRÓX AO ESTÁDIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,12
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	660,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	660,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	583,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	219,23
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,46
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,46
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	660,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 05 - PRÓX AO ESTÁDIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,06
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	350,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	350,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	315,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	107,00
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,50
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,50
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	350,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 06 - PROX. AO ESTÁDIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,09
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	490,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,05
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	490,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	441,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	147,11
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,90
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,90
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	490,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 01 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,16
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	875,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	875,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	787,50
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	247,34
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,66
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,66
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	875,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
TRAVEL IDEIAS DATA MODAS

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 02 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,14
02 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	780,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08
03 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	780,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	696,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	237,10
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,30
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,30
04 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	780,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. 329996/RNP: 061669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 03 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND.	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,42
02 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	2.310,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,23
03 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.310,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.079,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	652,94
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,61
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,61
04 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.320,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUNDAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 04 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,23
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.300,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.300,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.177,50
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	346,99
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,93
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,93
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.300,00


Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA VIVER

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 05 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,05
02					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	280,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03
03					
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	280,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	252,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	75,62
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,65
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,65
04					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	280,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 06 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND.	QUANT.
01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,08
02		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	465,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,05
03		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	465,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	356,50
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	434,97
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,97
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,87
04		LIMPEZA FINAL DA OBRA			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	465,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS TERRAS DATA MURAI

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 07 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,13
02 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	700,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07
03 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	700,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	630,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	185,57
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,25
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,25
04 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	700,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996/RNP: 061669510-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO AO MAPP 5486, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MELHOR

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA | BDI: 26,85% | ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA SDO 08 - VILA BRANDÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	0,23
02 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.250,00
2.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,13
03 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.250,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.075,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	537,70
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,45
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	18,45
04 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.250,00

Uruburetama - CE, 10 de junho de 2022

Max Wendell Lima Cunha dos Santos

Max Wendell Lima Cunha dos Santos
ENG. CIVIL. CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 329996 | RNP: 061669510-1