



VIPON

EMPREENDIMENTOS



PROPOSTA DE PREÇOS

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000,
CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 34.631.462/0001-29



VIPON

EMPREENDIMENTOS

CARTA PROPOSTA

Tauá, 09/01/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº: 015/2023.04



Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

Prezados(as) Senhores(as)

A Empresa **VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.631.462/0001-29, tendo examinado o Edital supracitado, apresentamos a presente proposta para prestação dos serviços mencionados no objeto acima, pelo valor total de **R\$ 329.682,26** (trezentos e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) conforme planilha(s) de preço(s) anexa(s).

O prazo de execução da Obra, após expedição da ordem de serviço é de 06 (seis) meses.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Vitor Beserra Pontes, Carteira de identidade nº 20074357829, expedida em 10/06/2014, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 076.418.983-27 como representante legal dessa empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do edital.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e anexos.

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000,
CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM.
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 34.631.462/0001-29



VIPON

EMPREENDIMENTOS

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais ou eletrônicos, estão incluídos todos os custos e despesas para a fiel prestação dos serviços, tais como:

- Impostos, taxas, fretes e outros;
- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.



Declaramos em complementação a proposta de preços que temos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Tauá-CE, 09 de janeiro de 2024

VIPON
EMPREENDIMENTO
S LTDA - CNPJ:
34.631.462/0001-29

Assinado digitalmente por VIPON
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ:
34.631.462/0001-29. E-mail: vipon@outlook.com
Assinado em 09/01/2024 às 18:11:31-0200
Versão: 3.0.0.18
Fonte: PDF Editor Versão: 2023.3.0

Jose Vitor Beserra Pontes
Sócio Administrador
CPF: 076.418.983-27


Joel Vieira Pedroza -
CPF: 038.296.613-98

Assinado digitalmente por Joel Vieira Pedroza - CPF:
038.296.613-98
Assinado em 09/01/2024 às 18:11:31-0200
Versão: 3.0.0.18
Fonte: PDF Editor Versão: 2023.3.0


Joel Vieira Pedroza
Engenheiro Civil
CPF: 038.296.613-98
Crea: 344392CE

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000,
CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM.
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.631.462/0001-29

UGB

RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA : 04/01/2024		BDI : 27,34%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.242,77	2,50
2	ESCAVAÇÕES	13.647,93	4,14
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	40.222,53	12,20
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.396,16	1,03
5	PAREDE E PAINÉIS	19.427,64	5,89
6	REVESTIMENTOS	69.542,76	21,09
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.018,52	4,86
8	COBERTURA	47.508,75	14,41
9	PISOS	48.678,83	14,77
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.231,41	0,98
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	7.999,55	2,43
12	LOUÇAS E METAIS	4.701,08	1,43
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.684,10	8,09
14	PINTURA	15.831,80	4,80
15	LIMPEZA FINAL	4.548,43	1,38
		VALOR BDI TOTAL:	70.783,98 100,00
		VALOR BDI:	70.783,98
		VALOR ORÇAMENTO:	258.898,28
		VALOR TOTAL:	329.682,26



Trezentos e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos

VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA
 - CNPJ: 34.631.462/0001-29

Jose Vitor Beserra Pontes.
 Sócio Administrador
 CPF: 076.418.983-27

Joel Vieira Pedroza -
 CPF: 038.296.613-98

Joel Vieira Pedroza
 Engenheiro Civil
 CPF: 038.296.613-98
 Crea: 344392CE

UGB



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

LOCAL: URUBURETAMA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE

DATA: 04/01/2024

VERSÃO: 028 - COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA: Composições

HORA MES DIA Ref.: 27,34% 84,44% 47,48% * 10/2023

BDI: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	376,87	479,91	6.472,99	8.242,77
1.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	23,76	112,13	142,79	2.664,21	3.392,69
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,35	62,63	79,75	84,55	107,66
1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,03	27,91	35,54	56,66	72,15
1.5	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	199,20	7,06	8,99	1.406,35	1.790,81
2	ESCAVAÇÕES							10.717,75	13.647,93
2.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	34,10	64,61	82,27	2.203,20	2.805,41
2.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	34,10	23,27	29,63	793,51	1.010,38
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	34,10	30,79	39,21	1.049,94	1.337,06
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	63,82	104,53	133,11	6.671,10	8.495,08
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							31.586,99	40.222,53
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	5,37	531,46	676,76	2.853,94	3.634,20
3.2	C0076	ALVENARIA DE TUILO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	5,37	120,21	153,08	645,53	822,04
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	18,54	120,32	153,22	2.230,73	2.840,70
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	648,90	12,40	15,79	8.046,36	10.246,13
3.5	C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,60	451,62	575,09	270,97	345,05
3.6	C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,67	511,09	650,82	4.431,15	5.642,61
3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,67	268,48	341,88	2.327,72	2.964,10
3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,60	159,08	202,57	95,45	121,54
3.9	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	70,20	135,79	172,91	9.532,46	12.138,28
3.10	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	70,20	11,55	14,71	810,81	1.032,64
3.11	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	70,20	4,87	6,20	341,87	435,24
4	IMPERMEABILIZAÇÃO							2.667,19	3.396,16
4.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	57,04	46,76	59,54	2.667,19	3.396,16
5	PAREDE E PAINES							15.257,01	19.427,64

VGB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.

LOCAL: URUBURETAMA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE

DATA: 04/01/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

BDI: 27,34%

HORA: 84,44%

MES: 47,48%

DIÁRIA: 0,00%

Fonte: SEINFRA Composições

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA Esp=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	246,20	61,97	78,91	15.257,01	19.427,64
6	REVESTIMENTOS							54.609,01	69.542,76
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	492,40	7,30	9,30	3.594,52	4.579,32
6.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	462,46	41,40	52,72	19.145,84	24.380,89
6.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	70,20	36,09	45,96	2.533,52	3.226,39
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-SP/EL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	70,20	104,38	132,92	7.327,48	9.330,98
6.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	158,40	84,32	107,37	13.366,29	17.007,41
6.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	158,40	13,93	17,74	2.206,51	2.810,02
6.7	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	266,40	9,57	12,19	2.549,45	3.247,42
6.8	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	70,20	14,29	18,20	1.003,16	1.277,64
6.9	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2,8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	70,20	41,20	52,46	2.892,24	3.682,69
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS							12.579,37	16.018,52
7.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	1.001,74	1.275,62	2.003,48	2.551,24
7.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	1.030,71	1.312,51	5.153,55	6.562,55
7.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	5,90	91,34	116,31	538,91	686,23
7.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,92	296,35	377,37	1.161,69	1.479,29
7.5	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,92	241,48	307,50	946,60	1.205,40
7.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	7,40	91,34	116,31	675,92	860,69
7.7	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,00	175,51	223,49	1.053,06	1.340,94
7.8	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,80	581,20	740,10	1.046,16	1.332,18
8	COBERTURA							37.309,48	47.508,75
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	199,20	105,16	133,91	20.947,87	26.674,87
8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	199,20	69,00	87,86	13.744,80	17.501,71
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	10,70	13,95	17,76	149,27	190,03
8.4	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	10,70	31,57	40,20	337,80	430,14
8.5	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	11,65	182,81	232,79	2.129,74	2.712,00

Comissão de Licitação
3.3.2024
LDB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA

DATA : 04/01/2024
 VERSÃO
 FONTE
 BDI : 27,34%
 MES
 DURAÇÃO
 HORA
 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 028.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%
 PROPRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

LOCAL: URUBURETAMA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9 PISOS									
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	15,70	630,33	802,66	9.896,18	12.601,76
9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	196,20	28,86	36,75	5.662,33	7.210,35
9.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	196,20	99,27	126,41	19.476,77	24.801,64
9.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	24,00	60,66	77,24	1.455,84	1.853,76
9.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	24,00	48,56	61,84	1.165,44	1.484,16
9.6	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP =1,5cm	SEINFRA	M2	19,50	29,28	37,29	570,96	727,16
10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	252,32	321,30	2.018,56	2.570,40
10.2	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	519,09	661,01	519,09	661,01
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS									
11.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	234,80	298,99	1.878,40	2.391,92
11.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.403,67	5.607,63	4.403,67	5.607,63
12 LOUÇAS E METAIS									
12.1	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.112,11	1.416,16	1.112,11	1.416,16
12.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	443,22	564,40	886,44	1.128,80
12.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	632,73	805,72	1.265,46	1.611,44
12.4	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	67,59	86,07	135,18	172,14
12.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	42,90	54,63	85,80	109,26
12.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	33,15	42,21	66,30	84,42
12.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	70,23	89,43	140,46	178,86
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
13.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	56,00	259,66	330,65	14.540,96	18.516,40
13.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	96,59	123,00	96,59	123,00
13.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	313,81	399,61	941,43	1.198,83
13.4	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	16,00	96,36	122,69	1.541,60	1.963,04
								20.955,07	26.684,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA :	04/01/2024	BDI :	27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	SEINFRA	HORA	MES
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composições	028.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.5	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.598,67	3.309,15	2.598,67	3.309,15
13.6	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	205,97	262,28	1.235,82	1.573,68
14	PINTURA							12.432,05	15.831,80
14.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	127,20	12,75	16,24	1.621,80	2.065,73
14.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	127,20	20,84	26,54	2.650,85	3.375,89
14.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CÍRCULO	SEINFRA	M2	237,60	30,03	38,24	7.135,13	9.085,82
14.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	21,84	17,63	22,45	385,04	490,31
14.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	21,84	24,24	30,87	529,40	674,20
14.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,50	43,93	55,94	109,83	139,85
15	LIMPEZA FINAL							3.572,38	4.548,43
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	276,50	12,92	16,45	3.572,38	4.548,43

VALOR BDI TOTAL:	70.783,98
VALOR BDI:	70.783,98
VALOR ORÇAMENTO:	258.898,28
VALOR TOTAL:	329.682,26

Trezentos e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos

VIPON
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.631.462/0001-29

Jose Vitor Beserra Pontes.
Sócio Administrador
CPF: 076.418.983-27

Joel Vieira Pedroza
CPF: 038.296.613-98

Joel Vieira Pedroza
Engenheiro Civil
CPF: 038.296.613-98
Crea: 344392CE



UTB

Comissão de Licitação
3.256
LTS
UTB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.: 10/2023

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	34,49	5,86
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	83,15	83,15
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	44,41	7,55
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA M	1,50000000	48,00	72,00
TOTAL Material:					168,56

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA H	3,00000000	24,16	72,48
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	3,00000000	24,16	72,48
12543	SERVEENTE	SEINFRA H	3,00000000	18,46	55,38
TOTAL Mão de Obra:					200,34

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	637,71	7,97
TOTAL Serviço:					7,97

VALOR:	376,87
VALOR SEM ENCARGOS:	246,19
VALOR COM ENCARGOS:	376,87
VALOR BDI (27.34%):	103,04
VALOR COM BDI:	479,91
TOTAL GERAL:	2.879,46

1.2. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA M2	1,10000000	20,62	22,68
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA KG	0,50000000	9,53	4,77
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	3,15000000	15,29	48,16
11724	PREGO	SEINFRA KG	0,15000000	16,15	2,42
TOTAL Material:					78,03

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,80000000	24,16	19,33
12543	SERVEENTE	SEINFRA H	0,80000000	18,46	14,77
TOTAL Mão de Obra:					34,10

VALOR:	112,13
VALOR SEM ENCARGOS:	90,13
VALOR COM ENCARGOS:	112,13
VALOR BDI (27.34%):	30,66
VALOR COM BDI:	142,79
TOTAL GERAL:	3.392,69

UTB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA : 04/01/2024	BDI : 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.3. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	24,16	7,25
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	18,46	55,38
TOTAL Mão de Obra:					62,63

VALOR:	62,63
VALOR SEM ENCARGOS:	20,92
VALOR COM ENCARGOS:	62,63
VALOR BDI (27.34%):	17,12
VALOR COM BDI:	79,75
TOTAL GERAL:	107,66

1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	60,93	14,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					14,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					13,29

VALOR:	27,91
VALOR SEM ENCARGOS:	15,48
VALOR COM ENCARGOS:	27,91
VALOR BDI (27.34%):	7,63
VALOR COM BDI:	35,54
TOTAL GERAL:	72,15

1.5. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,64	0,41
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	15,29	0,61
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	16,15	0,19
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	34,81	0,31
TOTAL Material:					1,52

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	24,16	3,14
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	18,46	2,40
TOTAL Mão de Obra:					5,54

VALOR:	7,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,49
VALOR COM ENCARGOS:	7,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (27.34%):	1,93
VALOR COM BDI:	8,99
TOTAL GERAL:	1.790,81

2.1. C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	18,46	64,61
TOTAL Mão de Obra:					64,61

VALOR:	64,61
VALOR SEM ENCARGOS:	21,23
VALOR COM ENCARGOS:	64,61
VALOR BDI (27.34%):	17,66
VALOR COM BDI:	82,27
TOTAL GERAL:	2.805,41

2.2. C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	60,93	12,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:					12,19

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:					11,08

VALOR:	23,27
VALOR SEM ENCARGOS:	12,90
VALOR COM ENCARGOS:	23,27
VALOR BDI (27.34%):	6,36
VALOR COM BDI:	29,63
TOTAL GERAL:	1.010,38

2.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	166,24	30,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					30,79

VALOR:	30,79
VALOR SEM ENCARGOS:	28,08
VALOR COM ENCARGOS:	30,79
VALOR BDI (27.34%):	8,42
VALOR COM BDI:	39,21
TOTAL GERAL:	1.337,06

UCB

Comissão de Licitação
3.259
MCS
UPEB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024		BDI: 27,34%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	66,50	73,15
TOTAL Material:					73,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	18,46	31,38
TOTAL Mão de Obra:					31,38

VALOR:	104,53
VALOR SEM ENCARGOS:	83,46
VALOR COM ENCARGOS:	104,53
VALOR BDI (27.34%):	28,58
VALOR COM BDI:	133,11
TOTAL GERAL:	8.495,08

3.1. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	107,59	123,73
TOTAL Material:					123,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	24,16	120,80
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	18,46	129,22
TOTAL Mão de Obra:					250,02

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	525,70	157,71
TOTAL Serviço:					157,71

VALOR:	531,46
VALOR SEM ENCARGOS:	332,06
VALOR COM ENCARGOS:	531,46
VALOR BDI (27.34%):	145,30
VALOR COM BDI:	676,76
TOTAL GERAL:	3.634,20

3.2. C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	79,40	2,41
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	0,91	4,14
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	0,67	3,05
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,45	37,80
TOTAL Material:					47,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

UPEB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	24,16	38,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	18,46	34,15
					TOTAL Mão de Obra:	72,81

VALOR:	120,21
VALOR SEM ENCARGOS:	73,12
VALOR COM ENCARGOS:	120,21
VALOR BDI (27.34%):	32,87
VALOR COM BDI:	153,08
TOTAL GERAL:	822,04

3.3. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	66,16	17,20
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	15,29	18,35
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,49	3,37
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	5,75	8,80
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	12,13	14,19
TOTAL Material:					61,91

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	19,10	25,79
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	24,16	32,62
TOTAL Mão de Obra:					58,41

VALOR:	120,32
VALOR SEM ENCARGOS:	83,23
VALOR COM ENCARGOS:	120,32
VALOR BDI (27.34%):	32,90
VALOR COM BDI:	153,22
TOTAL GERAL:	2.840,70

3.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	162,48	1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,30

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	6,98	7,33
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	15,70	0,31
TOTAL Material:					7,64

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,10	1,53
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	24,16	1,93
TOTAL Mão de Obra:					3,46

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

UDB

Comissão de Licitação
5261
Fls
168



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
		Composição	MES
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	12,40
VALOR SEM ENCARGOS:	10,09
VALOR COM ENCARGOS:	12,40
VALOR BDI (27.34%):	3,39
VALOR COM BDI:	15,79
TOTAL GERAL:	10.246,13

3.5. C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,98	17,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:					17,84

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	79,40	73,02
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,67	170,18
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	95,48	79,82
TOTAL Material:					323,02

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,46	110,76
TOTAL Mão de Obra:					110,76

VALOR:	451,62
VALOR SEM ENCARGOS:	367,87
VALOR COM ENCARGOS:	451,62
VALOR BDI (27.34%):	123,47
VALOR COM BDI:	575,09
TOTAL GERAL:	345,05

3.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,98	17,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:					17,84

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	79,40	68,83
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	95,48	59,87
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,67	233,83
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	95,48	19,96
TOTAL Material:					382,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,46	110,76
TOTAL Mão de Obra:					110,76

VALOR:	511,09
VALOR SEM ENCARGOS:	427,34

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

168



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 10/2023

VALOR COM ENCARGOS:	511,09
VALOR BDI (27.34%):	139,73
VALOR COM BDI:	650,82
TOTAL GERAL:	5.642,61

3.7. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	24,16	120,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	18,46	147,68
TOTAL Mão de Obra:						268,48

VALOR:	268,48
VALOR SEM ENCARGOS:	93,87
VALOR COM ENCARGOS:	268,48
VALOR BDI (27.34%):	73,40
VALOR COM BDI:	341,88
TOTAL GERAL:	2.964,10

3.8. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	48,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,46	110,76
TOTAL Mão de Obra:						159,08

VALOR:	159,08
VALOR SEM ENCARGOS:	54,53
VALOR COM ENCARGOS:	159,08
VALOR BDI (27.34%):	43,49
VALOR COM BDI:	202,57
TOTAL GERAL:	121,54

3.9. C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,21	5,34
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	52,02	52,02
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	15,29	19,88
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,49	0,40
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,75	5,58
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	12,13	7,88
TOTAL Material:						91,10

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	18,46	6,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA:	04/01/2024	BDI:	27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	Fonte	SEINFRA	Versão	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Hora	84,44%	MES	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PROPRIA		0,00%
					0,00%
					10/2023

TOTAL Mão de Obra:	14,92
--------------------	-------

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	475,84	19,03
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	268,48	10,74
TOTAL Serviço:					29,77	

VALOR:	135,79
VALOR SEM ENCARGOS:	115,82
VALOR COM ENCARGOS:	135,79
VALOR BDI (27.34%):	37,12
VALOR COM BDI:	172,91
TOTAL GERAL:	12.138,28

3.10. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I7555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,00000000	10,26	10,26
TOTAL Material:					10,26	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	19,10	0,57
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	24,16	0,72
TOTAL Mão de Obra:					1,29	

VALOR:	11,55
VALOR SEM ENCARGOS:	10,73
VALOR COM ENCARGOS:	11,55
VALOR BDI (27.34%):	3,16
VALOR COM BDI:	14,71
TOTAL GERAL:	1.032,64

3.11. C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1095	ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	3,02	3,02
TOTAL Material:					3,02	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	18,46	1,85
TOTAL Mão de Obra:					1,85	

VALOR:	4,87
VALOR SEM ENCARGOS:	3,63
VALOR COM ENCARGOS:	4,87
VALOR BDI (27.34%):	1,33
VALOR COM BDI:	6,20
TOTAL GERAL:	435,24

UEB





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.1. C1462 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	79,40	1,93
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,67	6,51
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,40000000	6,65	2,66
TOTAL Material:					11,10

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	24,16	18,12
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	18,46	17,54
TOTAL Mão de Obra:					35,66

VALOR:	46,76
VALOR SEM ENCARGOS:	23,66
VALOR COM ENCARGOS:	46,76
VALOR BDI (27.34%):	12,78
VALOR COM BDI:	59,54
TOTAL GERAL:	3.396,16

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	79,40	1,19
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,91	1,98
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,67	1,46
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,50	12,50
TOTAL Material:					17,13

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	18,46	20,68
TOTAL Mão de Obra:					44,84

VALOR:	61,97
VALOR SEM ENCARGOS:	33,00
VALOR COM ENCARGOS:	61,97
VALOR BDI (27.34%):	16,94
VALOR COM BDI:	78,91
TOTAL GERAL:	19.427,64

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	79,40	0,48
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,67	1,63
TOTAL Material:					2,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:						5,19

VALOR:	7,30
VALOR SEM ENCARGOS:	3,93
VALOR COM ENCARGOS:	7,30
VALOR BDI (27.34%):	2,00
VALOR COM BDI:	9,30
TOTAL GERAL:	4.579,32

6.2. C2110 REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	79,40	0,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,67	3,20
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	6,65	0,67
TOTAL Material:						4,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	18,46	17,72
TOTAL Mão de Obra:						37,05

VALOR:	41,40
VALOR SEM ENCARGOS:	17,42
VALOR COM ENCARGOS:	41,40
VALOR BDI (27.34%):	11,32
VALOR COM BDI:	52,72
TOTAL GERAL:	24.380,89

6.3. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	79,40	1,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,67	4,89
TOTAL Material:						6,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	18,46	14,77
TOTAL Mão de Obra:						29,27

VALOR:	36,09
VALOR SEM ENCARGOS:	17,11
VALOR COM ENCARGOS:	36,09
VALOR BDI (27.34%):	9,87

Missão de Licitação
3.266
P/L
UBB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	45,96
TOTAL GERAL:	3.226,39

6.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,30	18,40
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	50,26	55,29
TOTAL Material:					73,69

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,16	17,40
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					30,69

VALOR:	104,38
VALOR SEM ENCARGOS:	84,59
VALOR COM ENCARGOS:	104,38
VALOR BDI (27,34%):	28,54
VALOR COM BDI:	132,92
TOTAL GERAL:	9.330,98

6.5. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	2,30	9,20
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	40,39	44,43
TOTAL Material:					53,63

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,16	17,40
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					30,69

VALOR:	84,32
VALOR SEM ENCARGOS:	64,53
VALOR COM ENCARGOS:	84,32
VALOR BDI (27,34%):	23,05
VALOR COM BDI:	107,37
TOTAL GERAL:	17.007,41

6.6. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	6,24	4,12
TOTAL Material:					4,12

UBB

Comissão de Licitação
3.267
FIS
UEB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	REF.:	10/2023
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composição	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		PROPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	24,16	5,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	18,46	4,25
TOTAL Mão de Obra:						9,81

VALOR:	13,93
VALOR SEM ENCARGOS:	7,61
VALOR COM ENCARGOS:	13,93
VALOR BDI (27.34%):	3,81
VALOR COM BDI:	17,74
TOTAL GERAL:	2.810,02

6.7. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	6,24	1,05
TOTAL Material:						1,05

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52

VALOR:	9,57
VALOR SEM ENCARGOS:	4,07
VALOR COM ENCARGOS:	9,57
VALOR BDI (27.34%):	2,62
VALOR COM BDI:	12,19
TOTAL GERAL:	3.247,42

6.8. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	79,40	0,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,67	1,96
TOTAL Material:						2,53

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	24,16	6,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	18,46	5,72
TOTAL Mão de Obra:						11,76

VALOR:	14,29
VALOR SEM ENCARGOS:	6,68
VALOR COM ENCARGOS:	14,29
VALOR BDI (27.34%):	3,91
VALOR COM BDI:	18,20
TOTAL GERAL:	1.277,64

UEB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA:	04/01/2024			BDI:	27,34%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

6.9. C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	79,40	1,93
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,64000000	0,91	3,31
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	0,67	2,44
TOTAL Material:					7,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	24,16	16,91
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	18,46	16,61
TOTAL Mão de Obra:					33,52

VALOR:	41,20
VALOR SEM ENCARGOS:	19,49
VALOR COM ENCARGOS:	41,20
VALOR BDI (27.34%):	11,26
VALOR COM BDI:	52,46
TOTAL GERAL:	3.682,69

7.1. C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	45,37	90,74
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	560,93	560,93
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	350,07	350,07
TOTAL Serviço:					1.001,74

VALOR:	1.001,74
VALOR SEM ENCARGOS:	860,22
VALOR COM ENCARGOS:	1.001,74
VALOR BDI (27.34%):	273,88
VALOR COM BDI:	1.275,62
TOTAL GERAL:	2.551,24

7.2. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	45,37	90,74
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	560,93	560,93
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	379,04	379,04
TOTAL Serviço:					1.030,71

VALOR:	1.030,71
VALOR SEM ENCARGOS:	889,19
VALOR COM ENCARGOS:	1.030,71
VALOR BDI (27.34%):	281,80
VALOR COM BDI:	1.312,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VIPON
EMPRESARIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL GERAL: 6.562,55

7.3. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	72,05	72,05
TOTAL Material:					72,05

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,62
TOTAL Mão de Obra:					16,70

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	691,32	2,59
TOTAL Serviço:					2,59

VALOR:	91,34
VALOR SEM ENCARGOS:	80,23
VALOR COM ENCARGOS:	91,34
VALOR BDI (27.34%):	24,97
VALOR COM BDI:	116,31
TOTAL GERAL:	686,23

7.4. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	296,35	296,35
TOTAL Material:					296,35

VALOR:	296,35
VALOR SEM ENCARGOS:	296,35
VALOR COM ENCARGOS:	296,35
VALOR BDI (27.34%):	81,02
VALOR COM BDI:	377,37
TOTAL GERAL:	1.479,29

7.5. C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	241,48	241,48
TOTAL Material:					241,48

VALOR:	241,48
VALOR SEM ENCARGOS:	241,48
VALOR COM ENCARGOS:	241,48
VALOR BDI (27.34%):	66,02

JEB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	MES
		PRÓPRIA	REF.
		0,00%	10/2023
		0,00%	

VALOR COM BDI:	307,50
TOTAL GERAL:	1.205,40

7.6. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	72,05	72,05
TOTAL Material:					72,05

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,46	4,62
TOTAL Mão de Obra:					16,70

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	691,32	2,59
TOTAL Serviço:					2,59

VALOR:	91,34
VALOR SEM ENCARGOS:	80,23
VALOR COM ENCARGOS:	91,34
VALOR BDI (27.34%):	24,97
VALOR COM BDI:	116,31
TOTAL GERAL:	860,69

7.7. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	21,06	105,30
TOTAL Material:					105,30

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	24,16	45,42
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	18,46	19,38
TOTAL Mão de Obra:					64,80

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	1.021,20	5,41
TOTAL Serviço:					5,41

VALOR:	175,51
VALOR SEM ENCARGOS:	131,99
VALOR COM ENCARGOS:	175,51
VALOR BDI (27.34%):	47,98
VALOR COM BDI:	223,49
TOTAL GERAL:	1.340,94

7.8. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE. CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016.
EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

UGB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	COMPOSIÇÃO:	
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	PROPRIA	0,00% 0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	113,60	0,91
I1230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	512,24	512,24
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,67	2,14
TOTAL Material:					515,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	24,16	28,99
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					65,91

VALOR:	581,20
VALOR SEM ENCARGOS:	538,30
VALOR COM ENCARGOS:	581,20
VALOR BDI (27.34%):	158,90
VALOR COM BDI:	740,10
TOTAL GERAL:	1.332,18

8.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	6,08	21,28
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	24,79	32,97
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	16,15	1,94
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,63	5,71
TOTAL Material:					61,90

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,10	19,10
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
TOTAL Mão de Obra:					43,26

VALOR:	105,16
VALOR SEM ENCARGOS:	77,70
VALOR COM ENCARGOS:	105,16
VALOR BDI (27.34%):	28,75
VALOR COM BDI:	133,91
TOTAL GERAL:	26.674,87

8.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,67	22,11
TOTAL Material:					22,11

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,16	26,58
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,46	20,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			MES
			47,48%
			REF.
			10/2023

TOTAL Mão de Obra:	46,89
VALOR:	69,00
VALOR SEM ENCARGOS:	38,75
VALOR COM ENCARGOS:	69,00
VALOR BDI (27.34%):	18,86
VALOR COM BDI:	87,86
TOTAL GERAL:	17.501,71

8.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00250000	113,60	0,28
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	0,91	0,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	0,67	0,22
TOTAL Material:					0,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,30000000	24,16	7,25
I2543	SERVENTE	H	0,32000000	18,46	5,91
TOTAL Mão de Obra:					13,16

VALOR:	13,95
VALOR SEM ENCARGOS:	5,45
VALOR COM ENCARGOS:	13,95
VALOR BDI (27.34%):	3,81
VALOR COM BDI:	17,76
TOTAL GERAL:	190,03

8.4. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,06000000	30,29	1,82
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,00000000	4,30	4,30
TOTAL Material:					6,12

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,50000000	19,10	9,55
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	19,10	3,82
I0498	CARPINTEIRO	H	0,50000000	24,16	12,08
TOTAL Mão de Obra:					25,45

VALOR:	31,57
VALOR SEM ENCARGOS:	15,36
VALOR COM ENCARGOS:	31,57
VALOR BDI (27.34%):	8,63
VALOR COM BDI:	40,20
TOTAL GERAL:	430,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

8.5. C0659 CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10523 CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	115,36	118,82
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,19	1,37
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	59,92	2,40
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	121,71	4,87
TOTAL Material:					127,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,30000000	19,10	24,83
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,30000000	23,48	30,52
TOTAL Mão de Obra:					55,35

VALOR:	182,81
VALOR SEM ENCARGOS:	147,99
VALOR COM ENCARGOS:	182,81
VALOR BDI (27.34%):	49,98
VALOR COM BDI:	232,79
TOTAL GERAL:	2.712,00

9.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	79,40	55,42
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	95,48	83,83
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,67	147,40
TOTAL Material:					286,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	48,32
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	18,46	295,36
TOTAL Mão de Obra:					343,68

VALOR:	630,33
VALOR SEM ENCARGOS:	401,85
VALOR COM ENCARGOS:	630,33
VALOR BDI (27.34%):	172,33
VALOR COM BDI:	802,66
TOTAL GERAL:	12.601,76

9.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	79,40	2,90
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,67	9,77
TOTAL Material:					12,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	24,16	6,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	18,46	10,15
TOTAL Mão de Obra:						16,19

VALOR:	28,86
VALOR SEM ENCARGOS:	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	28,86
VALOR BDI (27.34%):	7,89
VALOR COM BDI:	36,75
TOTAL GERAL:	7.210,35

9.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,30	18,40
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	50,26	55,29
TOTAL Material:						73,69

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58

VALOR:	99,27
VALOR SEM ENCARGOS:	82,77
VALOR COM ENCARGOS:	99,27
VALOR BDI (27.34%):	27,14
VALOR COM BDI:	126,41
TOTAL GERAL:	24.801,64

9.4. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	24,16	7,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						14,63

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	87,98	0,26
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	439,39	0,31
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	5,25	1,31
C3251	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	43,17	43,17
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	48,92	0,98
TOTAL Serviço:						46,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024		BDI: 27,34%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	60,66
VALOR SEM ENCARGOS:	29,62
VALOR COM ENCARGOS:	60,66
VALOR BDI (27.34%):	16,58
VALOR COM BDI:	77,24
TOTAL GERAL:	1.853,76

9.5. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	31,83	2,41
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	47,71	0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,61

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	79,40	4,51
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	73,27	0,48
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,67	34,17
TOTAL Material:						39,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	24,16	3,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	18,46	2,94
TOTAL Mão de Obra:						6,79

VALOR:	48,56
VALOR SEM ENCARGOS:	43,13
VALOR COM ENCARGOS:	48,56
VALOR BDI (27.34%):	13,28
VALOR COM BDI:	61,84
TOTAL GERAL:	1.484,16

9.6. C3549 MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	79,40	1,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,67	3,67
TOTAL Material:						5,12

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
TOTAL Mão de Obra:						24,16

VALOR:	29,28
VALOR SEM ENCARGOS:	14,19
VALOR COM ENCARGOS:	29,28
VALOR BDI (27.34%):	8,01
VALOR COM BDI:	37,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.: 10/2023

TOTAL GERAL: **727,16**

10.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	113,60	0,40
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,91	2,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,67	1,68
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	2,52	10,08
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,64	5,64
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,07	4,14
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,22	3,22
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,91	3,91
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	4,11	4,93
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	8,13	40,65
TOTAL Material:					78,43	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,10	57,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	23,48	70,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					173,89	

VALOR:	252,32
VALOR SEM ENCARGOS:	140,99
VALOR COM ENCARGOS:	252,32
VALOR BDI (27.34%):	68,98
VALOR COM BDI:	321,30
TOTAL GERAL:	2.570,40

10.2. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	506,17	506,17
TOTAL Material:					506,17	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,46	12,92
TOTAL Mão de Obra:					12,92	

VALOR:	519,09
VALOR SEM ENCARGOS:	510,42
VALOR COM ENCARGOS:	519,09
VALOR BDI (27.34%):	141,92
VALOR COM BDI:	661,01
TOTAL GERAL:	661,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

11.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	113,80	0,45
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,91	2,73
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,67	2,01
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,24	4,48
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,09	3,09
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,38	8,38
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,73	3,73
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	16,13	16,13
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	15,03	4,96
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	6,56	9,84
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	10,21	5,11
TOTAL Material:					60,91

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,10	57,30
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	23,48	70,44
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:					173,89

VALOR:	234,80
VALOR SEM ENCARGOS:	123,47
VALOR COM ENCARGOS:	234,80
VALOR BDI (27,34%):	64,19
VALOR COM BDI:	298,99
TOTAL GERAL:	2.391,92

11.2. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	95,48	142,46
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	55,52	166,56
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	15,03	37,58
TOTAL Material:					346,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					36,92

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	61,97	622,80
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	106,77	1.379,47
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	11,53	482,65
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	451,62	130,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	475,84	284,55
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	48,92	696,62
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	76,48	140,72
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	25,67	282,37

TOTAL Serviço: 4.020,15

VALOR:	4.403,67
VALOR SEM ENCARGOS:	2.629,41
VALOR COM ENCARGOS:	4.403,67
VALOR BDI (27.34%):	1.203,96
VALOR COM BDI:	5.607,63
TOTAL GERAL:	5.607,63

12.1. C3018 PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	8,22
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	3,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	10,97
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,40000000	12,11
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	3,82
I2490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2.20x0.60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	520,59
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	198,90
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	45,12
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	53,39
TOTAL Material:					856,53

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	66,85
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	82,18
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	60,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	46,15
TOTAL Mão de Obra:					255,58

VALOR:	1.112,11
VALOR SEM ENCARGOS:	949,64
VALOR COM ENCARGOS:	1.112,11
VALOR BDI (27.34%):	304,05
VALOR COM BDI:	1.416,16
TOTAL GERAL:	1.416,16

12.2. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	89,36
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,34	0,29
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	156,35	156,35
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	93,73	93,73
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	18,16	18,16
TOTAL Material:						379,35

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	19,10	28,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	23,48	35,22
TOTAL Mão de Obra:					63,87	

VALOR:	443,22
VALOR SEM ENCARGOS:	403,04
VALOR COM ENCARGOS:	443,22
VALOR BDI (27,34%):	121,18
VALOR COM BDI:	564,40
TOTAL GERAL:	1.128,80

12.3. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	225,38	225,38
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	247,60	247,60
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,46	21,46
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,34	0,19
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	8,93	17,86
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	35,08	35,08
TOTAL Material:					547,57	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	19,10	38,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	23,48	46,96
TOTAL Mão de Obra:					85,16	

VALOR:	632,73
VALOR SEM ENCARGOS:	579,16
VALOR COM ENCARGOS:	632,73
VALOR BDI (27,34%):	172,99
VALOR COM BDI:	805,72
TOTAL GERAL:	1.611,44

12.4. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,34	0,10
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	39,81	39,81
TOTAL Material:					39,91	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	19,10	12,42
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	23,48	15,26
TOTAL Mão de Obra:					27,68

VALOR:	67,59
VALOR SEM ENCARGOS:	50,17
VALOR COM ENCARGOS:	67,59
VALOR BDI (27.34%):	18,48
VALOR COM BDI:	86,07
TOTAL GERAL:	172,14

12.5. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671 SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	30,82	30,82
TOTAL Material:					30,82

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
TOTAL Mão de Obra:					12,08

VALOR:	42,90
VALOR SEM ENCARGOS:	35,35
VALOR COM ENCARGOS:	42,90
VALOR BDI (27.34%):	11,73
VALOR COM BDI:	54,63
TOTAL GERAL:	109,26

12.6. C4670 PORTA PAPEL METÁLICA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,07	21,07
TOTAL Material:					21,07

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
TOTAL Mão de Obra:					12,08

VALOR:	33,15
VALOR SEM ENCARGOS:	25,60
VALOR COM ENCARGOS:	33,15
VALOR BDI (27.34%):	9,06
VALOR COM BDI:	42,21
TOTAL GERAL:	84,42

12.7. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5015, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

UTB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,84	48,84
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,34	0,10
TOTAL Material:						48,94

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,10	9,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,48	11,74
TOTAL Mão de Obra:						21,29

VALOR:	70,23
VALOR SEM ENCARGOS:	56,83
VALOR COM ENCARGOS:	70,23
VALOR BDI (27.34%):	19,20
VALOR COM BDI:	89,43
TOTAL GERAL:	178,86

13.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	24,00	
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83	
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,64	
10967	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,59	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	10,54	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	13,02	
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,76	
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	2,13	
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	23,50	
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,24	
TOTAL Material:						83,76

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,10	57,30
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	24,15	72,45
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:						175,90

VALOR:	259,66
VALOR SEM ENCARGOS:	146,32
VALOR COM ENCARGOS:	259,66
VALOR BDI (27.34%):	70,99
VALOR COM BDI:	330,65
TOTAL GERAL:	18.516,40

13.2. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	44,69

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

UTB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	44,69
-----------------	-------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:					51,90

VALOR:	96,59
VALOR SEM ENCARGOS:	63,64
VALOR COM ENCARGOS:	96,59
VALOR BDI (27.34%):	26,41
VALOR COM BDI:	123,00
TOTAL GERAL:	123,00

13.3. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	22,52	67,56
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	62,58	62,58
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,69	2,69
11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	77,90	77,90
TOTAL Material:					210,73

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	19,10	66,85
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,15	36,23
TOTAL Mão de Obra:					103,08

VALOR:	313,81
VALOR SEM ENCARGOS:	247,88
VALOR COM ENCARGOS:	313,81
VALOR BDI (27.34%):	85,80
VALOR COM BDI:	399,61
TOTAL GERAL:	1.198,83

13.4. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	48,77	48,77
TOTAL Material:					48,77

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,10	21,01
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,15	26,57
TOTAL Mão de Obra:					47,58

VALOR:	96,35
VALOR SEM ENCARGOS:	66,14
VALOR COM ENCARGOS:	96,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA : 04/01/2024	BDI : 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (27.34%):	26,34
VALOR COM BDI:	122,69
TOTAL GERAL:	1.963,04

13.5. C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.598,67	2.598,67
TOTAL Material:				2.598,67

VALOR:	2.598,67
VALOR SEM ENCARGOS:	2.598,67
VALOR COM ENCARGOS:	2.598,67
VALOR BDI (27.34%):	710,48
VALOR COM BDI:	3.309,15
TOTAL GERAL:	3.309,15

13.6. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,00000000	1,72	6,88
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,83	1,83
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,33000000	10,64	3,51
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	2,59	2,59
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	4,34	13,02
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	1,12	2,24
TOTAL Material:				30,07

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	19,10	57,30
12312 ELETRICISTA	H	3,00000000	24,15	72,45
12543 SERVENTE	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				175,90

VALOR:	205,97
VALOR SEM ENCARGOS:	92,63
VALOR COM ENCARGOS:	205,97
VALOR BDI (27.34%):	56,31
VALOR COM BDI:	262,28
TOTAL GERAL:	1.573,68

14.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,67	0,27
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,01	1,41
TOTAL Material:				1,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA : 04/01/2024	BDI : 27,34%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE		

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,10	3,82
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,16	7,25
TOTAL Mão de Obra:					11,07

VALOR:	12,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,75
VALOR COM ENCARGOS:	12,75
VALOR BDI (27.34%):	3,49
VALOR COM BDI:	16,24
TOTAL GERAL:	2.065,73

14.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,48	1,38
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,67	0,17
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	17,31	2,94
TOTAL Material:					4,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					16,35

VALOR:	20,84
VALOR SEM ENCARGOS:	10,47
VALOR COM ENCARGOS:	20,84
VALOR BDI (27.34%):	5,70
VALOR COM BDI:	26,54
TOTAL GERAL:	3.375,89

14.3. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	8,96	11,65
TOTAL Material:					11,65

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	19,10	6,30
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
TOTAL Mão de Obra:					18,38

VALOR:	30,03
VALOR SEM ENCARGOS:	18,40
VALOR COM ENCARGOS:	30,03
VALOR BDI (27.34%):	8,21
VALOR COM BDI:	38,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA: 04/01/2024	BDI: 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL GERAL:	9.085,82
---------------------	-----------------

14.4. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,67	0,34
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	6,89	3,10
TOTAL Material:					3,44	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,10	5,73
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:					14,19	

VALOR:	17,63
VALOR SEM ENCARGOS:	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	17,63
VALOR BDI (27.34%):	4,82
VALOR COM BDI:	22,45
TOTAL GERAL:	490,31

14.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	19,28	0,77
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	30,29	4,85
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	15,37	2,00
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,67	0,27
TOTAL Material:					7,89	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					16,35	

VALOR:	24,24
VALOR SEM ENCARGOS:	13,87
VALOR COM ENCARGOS:	24,24
VALOR BDI (27.34%):	6,63
VALOR COM BDI:	30,87
TOTAL GERAL:	674,20

14.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	19,28	0,58
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	30,29	4,85
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,03	0,61

JGB



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA :	04/01/2024			BDI :	27,34%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	27,37	3,28
TOTAL Material:						9,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:					34,61	

VALOR:	43,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,95
VALOR COM ENCARGOS:	43,93
VALOR BDI (27.34%):	12,01
VALOR COM BDI:	55,94
TOTAL GERAL:	139,85

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,46	12,92
TOTAL Mão de Obra:					12,92	

VALOR:	12,92
VALOR SEM ENCARGOS:	4,25
VALOR COM ENCARGOS:	12,92
VALOR BDI (27.34%):	3,53
VALOR COM BDI:	16,45
TOTAL GERAL:	4.548,43

VIPON
 EMPREENDIMENTOS
 S LTDA - CNPJ:
 34.631.462/0001-29

Jose Vitor Beserra Pontes.
 Sócio Administrador
 CPF: 076.418.983-27

Joel Vieira Pedroza -
 CPF: 038.296.613-98

Joel Vieira Pedroza
 Engenheiro Civil
 CPF: 038.296.613-98
 Crea: 344392CE

UGB