



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>		PROPRIA	0,00%	0,00%

### C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	5,50	28,60
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	16,15	1,62
<b>TOTAL Material:</b>					<b>30,22</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	19,10	6,69
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>15,15</b>

<b>VALOR:</b>	<b>45,37</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>35,74</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>45,37</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>12,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>57,77</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>808,78</b>

### C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	79,40	1,19
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,91	1,98
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,67	1,46
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,50	12,50
<b>TOTAL Material:</b>					<b>17,13</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,16	24,16
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	18,46	20,68
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>44,84</b>

<b>VALOR:</b>	<b>61,97</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>33,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>61,97</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>16,94</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>78,91</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.220,69</b>

### C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	79,40	3,28
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,91	5,63
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,67	4,15
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,50	23,50



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA : 04/01/2024	BDI : 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 10/2023

TOTAL Material:	36,56
-----------------	-------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	24,16	36,24
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	18,46	33,97
TOTAL Mão de Obra:					70,21

VALOR:	106,77
VALOR SEM ENCARGOS:	61,32
VALOR COM ENCARGOS:	106,77
VALOR BDI (27,34%):	29,19
VALOR COM BDI:	135,96
TOTAL GERAL:	1.756,60

### C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,06400000	68,19	4,36
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00266667	204,40	0,55
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04466667	91,05	4,07
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02200000	235,35	5,18
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,04600000	56,65	2,61
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02066667	108,81	2,25
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,05200000	117,50	6,11
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01466667	294,04	4,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:						29,44

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	66,00000000	0,15	9,90
TOTAL Material:						9,90

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	18,46	12,31
TOTAL Mão de Obra:						12,31

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,29100000	8,42	10,87
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	24,25	25,46
TOTAL Serviço:						36,33

VALOR:	87,98
VALOR SEM ENCARGOS:	66,73
VALOR COM ENCARGOS:	87,98
VALOR BDI (27,34%):	24,05
VALOR COM BDI:	112,03
TOTAL GERAL:	7,84

### C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP. 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

UGB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	102,47	0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	313,06	4,35
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	89,97	0,06
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	265,13	3,50
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	18,46	0,51
TOTAL Mão de Obra:						0,51

<b>VALOR:</b>	<b>8,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>7,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>8,42</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>2,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>10,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12,22</b>

### C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	96,55
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	325,62
TOTAL Material:					422,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	18,46	599,03
TOTAL Mão de Obra:						599,03

<b>VALOR:</b>	<b>1.021,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>619,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>1.021,20</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>279,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.300,40</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>39,01</b>

### C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	96,55
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	244,55
TOTAL Material:					341,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,46	184,60
TOTAL Mão de Obra:						184,60

<b>VALOR:</b>	<b>525,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>401,77</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA:	04/01/2024			BDI:	27,34%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR COM ENCARGOS:	525,70
VALOR BDI (27.34%):	143,73
VALOR COM BDI:	669,43
TOTAL GERAL:	1.077,78

### C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,67	244,55
TOTAL Material:					244,55

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,46	184,60
TOTAL Mão de Obra:					184,60

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	8,42	10,24
TOTAL Serviço:					10,24

VALOR:	439,39
VALOR SEM ENCARGOS:	314,49
VALOR COM ENCARGOS:	439,39
VALOR BDI (27.34%):	120,13
VALOR COM BDI:	559,52
TOTAL GERAL:	11,19

### C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	79,40	96,55
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,91	165,62
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,67	244,55
TOTAL Material:					506,72

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,46	184,60
TOTAL Mão de Obra:					184,60

VALOR:	691,32
VALOR SEM ENCARGOS:	567,39
VALOR COM ENCARGOS:	691,32
VALOR BDI (27.34%):	189,01
VALOR COM BDI:	880,33
TOTAL GERAL:	44,02

### C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,75	7,76



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>		PROPRIA	0,00%	0,00%

I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	15,70	0,31
<b>TOTAL Material:</b>						8,07

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,10	1,53
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	24,16	1,93
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					3,46	

<b>VALOR:</b>	<b>11,53</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>9,34</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>11,53</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>3,15</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>14,68</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>614,50</b>

### I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	0,95	1,21
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	0,95	0,23
<b>TOTAL Material:</b>					22,73	

<b>VALOR:</b>	<b>22,73</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>9,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>22,73</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>28,94</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	5,33	5,33
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	0,95	1,21
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	0,95	0,23
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	0,95	0,64
<b>TOTAL Material:</b>					28,70	

<b>VALOR:</b>	<b>28,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>15,56</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>28,70</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>7,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,55</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>41,67</b>

UTB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>HORA</b>	84,44%
		<b>MES</b>	47,48%
		<b>REF.</b>	10/2023
		<b>Composição</b>	PROPRIA
			0,00%
			0,00%

### I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	21,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,95
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	0,95
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,95
<b>TOTAL Material:</b>					<b>24,98</b>
<b>VALOR:</b>					<b>24,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>11,84</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>24,98</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>					<b>6,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>31,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>295,83</b>

### C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	81,63
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	219,78
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	296,53
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	564,25
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	32,76
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	168,25
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>37,49</b>
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	25.253,85
<b>TOTAL Material:</b>					<b>10,10</b>
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	18,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>3,85</b>
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	41,40
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>45,54</b>
<b>VALOR:</b>					<b>96,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>80,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>96,98</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>					<b>26,51</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>123,49</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>117,32</b>

VGB

### C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,40	0,42
TOTAL Material:					0,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:					4,83

<b>VALOR:</b>	<b>5,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>2,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5,25</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>1,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>40,14</b>

### I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	0,95	27,23
I2702 JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	0,95	9,19
TOTAL Material:					60,93

<b>VALOR:</b>	<b>60,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>46,31</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>60,93</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>16,66</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>77,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>567,18</b>

### I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	64,46	64,46
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	0,95	27,23
I2702 JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	0,95	9,19
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	0,95	40,85
TOTAL Material:					166,24

<b>VALOR:</b>	<b>166,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>151,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>166,24</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>45,45</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>211,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.337,88</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27.34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>VERÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	64,46	64,46
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	0,95	25,24
I2702 JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	0,95	10,41
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	0,95	37,86
<b>TOTAL Material:</b>					<b>162,48</b>

<b>VALOR:</b>	<b>162,48</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>147,86</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>162,48</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>44,42</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>206,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.073,81</b>

### I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	34,38060000	0,95	32,66
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	0,95	11,02
<b>TOTAL Material:</b>					<b>68,19</b>

<b>VALOR:</b>	<b>68,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>53,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>68,19</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>18,64</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>86,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	87,22	87,22
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	34,38060000	0,95	32,66
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,60350000	0,95	11,02
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,57100000	0,95	48,99
<b>TOTAL Material:</b>					<b>204,40</b>

<b>VALOR:</b>	<b>204,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>189,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>204,40</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>55,88</b>

UJB





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024		<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>		PROPRIA	0,00%	0,00%

<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>260,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

#### I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	0,95	39,49
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	0,95	13,33
<b>TOTAL Material:</b>						<b>81,63</b>

<b>VALOR:</b>	<b>81,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>65,05</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>81,63</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>22,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>103,95</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2,08</b>

#### I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	78,92	78,92
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	0,95	39,49
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	0,95	13,33
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	0,95	59,23
<b>TOTAL Material:</b>						<b>219,78</b>

<b>VALOR:</b>	<b>219,78</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>203,20</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>219,78</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>60,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>279,87</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8,40</b>

#### I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	0,95	55,07
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	0,95	18,59
<b>TOTAL Material:</b>						<b>102,47</b>

<b>VALOR:</b>	<b>102,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>85,89</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>102,47</b>

UFB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b>	04/01/2024		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>BDI:</b>	27,34%		
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>Fonte</b>	<b>Versão</b>	<b>Hora</b>	<b>Mes</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					10/2023

<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>28,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>130,49</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	127,98	127,98
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	0,95	55,07
I2702 JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	0,95	18,59
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	0,95	82,61
<b>TOTAL Material:</b>					<b>313,06</b>

<b>VALOR:</b>	<b>313,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>296,48</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>313,06</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>85,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>398,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,97</b>

### I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	0,95	46,68
I2702 JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	0,95	15,56
<b>TOTAL Material:</b>					<b>91,05</b>

<b>VALOR:</b>	<b>91,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>74,47</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>91,05</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>24,89</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>115,94</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	92,43	92,43
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	0,95	46,68
I2702 JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	0,95	15,56
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	54,59500000	0,95	51,87

UDB





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE					

<b>TOTAL Material:</b>	235,35
<b>VALOR:</b>	<b>235,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>218,77</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>235,35</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>64,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>299,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	0,95	8,63
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	0,95	1,91

<b>TOTAL Material:</b>	31,83
<b>VALOR:</b>	<b>31,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>18,69</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>31,83</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>8,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>40,53</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>73,76</b>

### I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	4,98	4,98
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	0,95	8,63
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	0,95	1,91
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	0,95	10,90

<b>TOTAL Material:</b>	47,71
<b>VALOR:</b>	<b>47,71</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>34,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>47,71</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>13,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>60,75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,08</b>

### I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	0,95	20,88

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.:</b> 10/2023

I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	0,95	6,96
<b>TOTAL Material:</b>						56,65

<b>VALOR:</b>	<b>56,65</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	40,07
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	56,65
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	15,49
<b>VALOR COM BDI:</b>	72,14
<b>TOTAL GERAL:</b>	0,00

### I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,81
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	31,28
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	21,97520000	0,95
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	0,95
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	0,95
<b>TOTAL Material:</b>					108,81

<b>VALOR:</b>	<b>108,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	92,23
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	108,81
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	29,75
<b>VALOR COM BDI:</b>	138,56
<b>TOTAL GERAL:</b>	0,00

### I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	21,29
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	0,95
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	0,95
<b>TOTAL Material:</b>					43,86

<b>VALOR:</b>	<b>43,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	30,72
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	43,86
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	11,99
<b>VALOR COM BDI:</b>	55,85
<b>TOTAL GERAL:</b>	0,00

### I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	21,29
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	66,83

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

JGB





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	0,95	16,93
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	0,95	5,64
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	0,95	18,81

TOTAL Material: 129,50

<b>VALOR:</b>	<b>129,50</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>116,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>129,50</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>35,41</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>164,91</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9,89</b>

### C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	24,98	12,49

TOTAL Equipamento Custo Horário: 12,49

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	79,40	51,31
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	95,48	55,87
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,67	131,32
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	107,59	43,04

TOTAL Material: 281,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,16	48,32
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	18,46	295,36

TOTAL Mão de Obra: 343,68

<b>VALOR:</b>	<b>637,71</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>402,66</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>637,71</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>174,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>812,06</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>64,96</b>

### C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,98	17,84

TOTAL Equipamento Custo Horário: 17,84

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	79,40	73,02
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,67	170,18
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	95,48	79,82

TOTAL Material: 323,02

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>HORA</b>	84,44%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>MES</b>	47,48%
		<b>REF.</b>	10/2023
		<b>Composição:</b>	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					110,76

<b>VALOR:</b>	<b>451,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>367,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>451,62</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>123,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>575,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>511,83</b>

### C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:					17,84

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	79,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,67
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	95,48
TOTAL Material:					347,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					110,76

<b>VALOR:</b>	<b>475,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>392,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>475,84</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>130,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>605,93</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.066,22</b>

### C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,73
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:					28,70

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,67
TOTAL Material:					188,94

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					110,76

VGB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA
			<b>HORA:</b> 84,44% <b>MES:</b> 47,48% <b>REF.:</b> 10/2023

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,89710000	8,42	7,55
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,83600000	96,98	81,08
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>88,63</b>

<b>VALOR:</b>	<b>417,03</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>314,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>417,03</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>114,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>531,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>605,40</b>

C3251 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)					
Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	0,00000000	22,98	0,00
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,10000000	24,82	2,48
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>2,48</b>

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	H	1,00000000	18,46	18,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>20,88</b>

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,04750000	417,03	19,81
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>19,81</b>

<b>VALOR:</b>	<b>43,17</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>23,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>43,17</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>11,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>54,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.319,28</b>

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	H	211,35790000	0,95	200,79
I2702	JUROS	H	70,45260000	0,95	66,93
<b>TOTAL Material:</b>					<b>296,53</b>

<b>VALOR:</b>	<b>296,53</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>279,95</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>296,53</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>81,07</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>SEINFRA</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		PROPRIA	0,00%
			47,48%
			10/2023

<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>377,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	0,95	200,79
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	0,95	66,93
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	0,95	267,72
<b>TOTAL Material:</b>						<b>564,25</b>

<b>VALOR:</b>	<b>564,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>547,67</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>564,25</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>154,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>718,52</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28,74</b>

### C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	18,40	48,92
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>48,92</b>

<b>VALOR:</b>	<b>48,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>16,08</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>48,92</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>13,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>62,29</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>916,91</b>

### C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,03	3,21
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,49	2,02
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	5,75	2,88
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	12,13	12,13
<b>TOTAL Material:</b>						<b>20,24</b>

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,10	24,83
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	24,16	31,41
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>56,24</b>

<b>VALOR:</b>	<b>76,48</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>40,77</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.:</b> 10/2023

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>76,48</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>20,91</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>97,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>179,20</b>

### C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	FORRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	79,40	0,84
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	216,51	216,51
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,91	1,57
I8269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	47,77	243,63
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,32	3,84
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,15	3,23
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,67	10,02
<b>TOTAL Material:</b>					<b>479,64</b>

Mão de Obra	FORRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,10	9,55
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16	12,08
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	24,16	33,82
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,46	25,84
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>81,29</b>

<b>VALOR:</b>	<b>560,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>508,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>560,93</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>153,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>714,29</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.000,03</b>

### I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FORRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	0,95	8,58
I2702 JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	0,95	2,89
<b>TOTAL Material:</b>					<b>32,76</b>

<b>VALOR:</b>	<b>32,76</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>19,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>32,76</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>8,96</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>41,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.:</b> 10/2023

## I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	127,98
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	0,95
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	0,95
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	0,95

TOTAL Material: 168,25

<b>VALOR:</b>	<b>168,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>155,11</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>168,25</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>46,00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>214,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8,57</b>

## C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	120,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	147,68

TOTAL Mão de Obra: 268,48

<b>VALOR:</b>	<b>268,48</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>93,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>268,48</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>73,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>341,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.924,78</b>

## I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29

TOTAL Mão de Obra: 21,29

<b>VALOR:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>5,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>27,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>252,12</b>

## I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9 8151-5016. EVPSERVICOSECONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM.

UCB

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

3.2.1.12  
URUB  
UBB



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA :</b> 04/01/2024	<b>BDI : 27,34%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
					TOTAL Mão de Obra:	21,29

<b>VALOR:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>5,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>27,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30,91</b>

### I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,74	5,33
					TOTAL Material:	5,33

<b>VALOR:</b>	<b>5,33</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5,33</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>5,33</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>1,46</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,79</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,74</b>

### I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	4,74	78,92
					TOTAL Material:	78,92

<b>VALOR:</b>	<b>78,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>78,92</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>78,92</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>21,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>100,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,02</b>

### I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,74	127,98
					TOTAL Material:	127,98

<b>VALOR:</b>	<b>127,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>127,98</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>127,98</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>34,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>162,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,26</b>

UBB

3306  
 11/5  
 UCB

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA :</b> 04/01/2024		<b>BDI :</b> 27,34%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORNTE</b> SEINFRA	<b>VERSÃO</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b> 84,44%	<b>MES</b> 47,48%
<b>LOCAL:</b> URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b> PROPRIA 0,00% 0,00%				
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE					

### I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	21,00000000	4,74	99,54
TOTAL Material:					99,54
VALOR:					99,54
VALOR SEM ENCARGOS:					99,54
VALOR COM ENCARGOS:					99,54
VALOR BDI (27.34%):					27,21
VALOR COM BDI:					126,75
TOTAL GERAL:					0,00

### I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	13,60000000	4,74	64,46
TOTAL Material:					64,46
VALOR:					64,46
VALOR SEM ENCARGOS:					64,46
VALOR COM ENCARGOS:					64,46
VALOR BDI (27.34%):					17,62
VALOR COM BDI:					82,08
TOTAL GERAL:					518,75

### I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	13,60000000	4,74	64,46
TOTAL Material:					64,46
VALOR:					64,46
VALOR SEM ENCARGOS:					64,46
VALOR COM ENCARGOS:					64,46
VALOR BDI (27.34%):					17,62
VALOR COM BDI:					82,08
TOTAL GERAL:					426,00

### I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	18,40000000	4,74	87,22
TOTAL Material:					87,22
VALOR:					87,22
VALOR SEM ENCARGOS:					87,22
VALOR COM ENCARGOS:					87,22

UCB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.:</b> 10/2023

<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>23,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>111,07</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I2767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	4,74	92,43
<b>TOTAL Material:</b>					<b>92,43</b>

<b>VALOR:</b>	<b>92,43</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>92,43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>92,43</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>25,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>117,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	4,74	31,28
<b>TOTAL Material:</b>					<b>31,28</b>

<b>VALOR:</b>	<b>31,28</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>31,28</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>31,28</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>8,55</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>39,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,74	4,98
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,98</b>

<b>VALOR:</b>	<b>4,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,98</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>4,98</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>1,36</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>6,34</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,63</b>

### I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,74	66,83
<b>TOTAL Material:</b>					<b>66,83</b>

*UGB*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

<b>VALOR:</b>	<b>66,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>66,83</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>66,83</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>18,27</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>85,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,11</b>

### I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	27,00000000	4,74	127,98
<b>TOTAL Material:</b>					<b>127,98</b>

<b>VALOR:</b>	<b>127,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>127,98</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>127,98</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>34,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>162,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,52</b>

### I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	23,25000000	4,74	110,21
<b>TOTAL Material:</b>					<b>110,21</b>

<b>VALOR:</b>	<b>110,21</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>110,21</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>110,21</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>30,13</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>140,34</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,40</b>

### I0639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	H	1,00000000	18,46	18,46
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,48400000	0,95	3,31
I2702	JUROS	H	1,27750000	0,95	1,21
<b>TOTAL Material:</b>					<b>22,98</b>

<b>VALOR:</b>	<b>22,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>22,98</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>29,26</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

USB

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.:</b> 10/2023

### 10753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	18,46	18,46
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	3,48400000	0,95	3,31
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,27750000	0,95	1,21
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,93560000	0,95	1,84

TOTAL Material: 24,82

<b>VALOR:</b>	<b>24,82</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>12,43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>24,82</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,79</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>31,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>75,86</b>

### 10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	32,80	32,80
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	0,95	61,60
12702 JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	0,95	23,10

TOTAL Material: 117,50

<b>VALOR:</b>	<b>117,50</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>99,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>117,50</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>32,12</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>149,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### 10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	32,80	32,80
12820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	99,54	99,54
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	0,95	61,60
12702 JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	0,95	23,10
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	0,95	77,00

TOTAL Material: 294,04

<b>VALOR:</b>	<b>294,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>275,63</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>294,04</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>80,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>374,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

UBB

Processo de Licitação nº 3.310/2023  
 PLS  
 UEB

**VIPON**  
 EMPREENDIMENTOS

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					10/2023

### 12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
TOTAL Mão de Obra:						28,81
<b>VALOR:</b>						<b>28,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>12,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>28,81</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>						<b>7,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>36,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1,47</b>

### 12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
TOTAL Mão de Obra:						28,81
<b>VALOR:</b>						<b>28,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>12,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>28,81</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>						<b>7,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>36,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>0,73</b>

### 12815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	18,46	18,46
TOTAL Mão de Obra:						18,46
<b>VALOR:</b>						<b>18,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>18,46</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>						<b>5,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>23,51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>56,42</b>

### 12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

UEB

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM.





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA : 04/01/2024	BDI : 27,34%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	URUBURETAMA/CE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,00000000	32,80	32,80
TOTAL Mão de Obra:					32,80
VALOR:					32,80
VALOR SEM ENCARGOS:					14,39
VALOR COM ENCARGOS:					32,80
VALOR BDI (27.34%):					8,97
VALOR COM BDI:					41,77
TOTAL GERAL:					0,00

### 12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	1,00000000	21,29	21,29
TOTAL Mão de Obra:					21,29
VALOR:					21,29
VALOR SEM ENCARGOS:					8,15
VALOR COM ENCARGOS:					21,29
VALOR BDI (27.34%):					5,82
VALOR COM BDI:					27,11
TOTAL GERAL:					5,15

### 12845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,00000000	28,81	28,81
TOTAL Mão de Obra:					28,81
VALOR:					28,81
VALOR SEM ENCARGOS:					12,23
VALOR COM ENCARGOS:					28,81
VALOR BDI (27.34%):					7,88
VALOR COM BDI:					36,69
TOTAL GERAL:					0,37

### 12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	24,51	24,51
TOTAL Mão de Obra:					24,51
VALOR:					24,51
VALOR SEM ENCARGOS:					9,89
VALOR COM ENCARGOS:					24,51
VALOR BDI (27.34%):					6,70
VALOR COM BDI:					31,21



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>REF.</b>	10/2023		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>425,08</b>
---------------------	---------------

### I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUIAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>24,51</b>

<b>VALOR:</b>	<b>24,51</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>9,89</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>24,51</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>31,21</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>161,98</b>

### I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>24,51</b>

<b>VALOR:</b>	<b>24,51</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>9,89</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>24,51</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>31,21</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>28,81</b>

<b>VALOR:</b>	<b>28,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>12,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>28,81</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>7,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>28,81</b>

<b>VALOR:</b>	<b>28,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>12,23</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>28,81</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>7,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>21,29</b>

<b>VALOR:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>5,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>27,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>52,05</b>

### I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>21,29</b>

<b>VALOR:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>8,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>21,29</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>5,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>27,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,63</b>

### I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>28,81</b>

<b>VALOR:</b>	<b>28,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>12,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>28,81</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>7,88</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,47</b>

### I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	21,29	21,29

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

UCB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,46%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b> 10/2023

TOTAL Mão de Obra:	21,29
<b>VALOR:</b>	<b>21,29</b>
VALOR SEM ENCARGOS:	8,15
VALOR COM ENCARGOS:	21,29
VALOR BDI (27.34%):	5,82
VALOR COM BDI:	27,11
TOTAL GERAL:	1,08

### I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	28,81
TOTAL Mão de Obra:					28,81

<b>VALOR:</b>	<b>28,81</b>
VALOR SEM ENCARGOS:	12,23
VALOR COM ENCARGOS:	28,81
VALOR BDI (27.34%):	7,88
VALOR COM BDI:	36,69
TOTAL GERAL:	0,73

### I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	0,95
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	0,40
TOTAL Material:					24,07

<b>VALOR:</b>	<b>24,07</b>
VALOR SEM ENCARGOS:	10,93
VALOR COM ENCARGOS:	24,07
VALOR BDI (27.34%):	6,58
VALOR COM BDI:	30,65
TOTAL GERAL:	0,00

### I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	21,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	0,95
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	0,40
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	1,32
TOTAL Material:					25,39

<b>VALOR:</b>	<b>25,39</b>
VALOR SEM ENCARGOS:	12,25

163



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b> 10/2023

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>25,39</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,94</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>32,33</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,14</b>

### C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,80	47,40
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	55,76	55,76
18271 PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	136,59	136,59
<b>TOTAL Material:</b>					<b>239,75</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	19,10	48,71
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	24,16	61,61
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>110,32</b>

<b>VALOR:</b>	<b>350,07</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>280,03</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>350,07</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>95,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>445,78</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>891,56</b>

### C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,80	47,40
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	63,63	63,63
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	157,69	157,69
<b>TOTAL Material:</b>					<b>268,72</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	19,10	48,71
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	24,16	61,61
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>110,32</b>

<b>VALOR:</b>	<b>379,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>309,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>379,04</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>103,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>482,67</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.413,35</b>

### C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9 8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

JDB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>REF.</b>	10/2023		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	79,40	0,48
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,91	1,11
<b>TOTAL Material:</b>					1,59	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	18,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					24,08

<b>VALOR:</b>	<b>25,67</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,06</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>25,67</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>7,02</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>32,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>359,59</b>

### C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	43,86
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	129,50
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,07
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	25,39
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					12,10

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,71
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	17,74
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,26
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	7,03
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	6,89
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	692,62
<b>TOTAL Material:</b>					17,03

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	23,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	18,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					12,27

<b>VALOR:</b>	<b>41,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>30,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>41,40</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>11,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>52,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>55,36</b>

### I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

VBB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>Fonte</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			MESES
			47,48%
			REF.
			10/2023

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2701	DEPRECIÇÃO	H	17,67680000	0,95	16,79
I2702	JUROS	H	5,96590000	0,95	5,67
<b>TOTAL Material:</b>					<b>22,46</b>

<b>VALOR:</b>	<b>22,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>22,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>22,46</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,14</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>28,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### 10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2701	DEPRECIÇÃO	H	17,67680000	0,95	16,79
I2702	JUROS	H	5,96590000	0,95	5,67
I2703	MANUTENÇÃO	H	11,04800000	0,95	10,50
<b>TOTAL Material:</b>					<b>32,96</b>

<b>VALOR:</b>	<b>32,96</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>32,96</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>32,96</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>9,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>41,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,42</b>

### 10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	H	45,58090000	0,95	43,30
I2702	JUROS	H	18,80210000	0,95	17,86
<b>TOTAL Material:</b>					<b>89,97</b>

<b>VALOR:</b>	<b>89,97</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>73,39</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>89,97</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>24,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>114,57</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

### 10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000	28,81	28,81



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA :</b> 04/01/2024	<b>BDI :</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	110,21	110,21
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,95	43,30
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	0,95	17,86
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,95	64,95
<b>TOTAL Material:</b>						<b>265,13</b>

<b>VALOR:</b>	<b>265,13</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>248,55</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>265,13</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>72,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>337,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,38</b>

I0670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H)						
Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	0,95	12,20
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	0,95	4,07
<b>TOTAL Material:</b>						<b>45,08</b>

<b>VALOR:</b>	<b>45,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>28,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>45,08</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>12,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>57,40</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>

I0783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)						
Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	28,81	28,81
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,83760000	0,95	12,20
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,27920000	0,95	4,07
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	17,11680000	0,95	16,26
<b>TOTAL Material:</b>						<b>61,34</b>

<b>VALOR:</b>	<b>61,34</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>44,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>61,34</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>16,77</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>78,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,78</b>

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)						
--	--	--	--	--	--	--

UGB





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composição</b>		PROPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	81,63	3,70
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	219,78	4,69
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,46	0,00
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	32,96	4,39
10670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	45,08	0,00
10783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	61,34	4,09
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>16,87</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>7,38</b>

<b>VALOR:</b>	<b>24,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>17,08</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>24,25</b>
<b>VALOR BDI (27.34%):</b>	<b>6,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>30,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2,47</b>

**VIPON**  
**EMPREENDEIMENTOS LTDA**  
 - CNPJ: 34.631.462/0001-29

Jose Vitor Beserra Pontes.  
 Sócio Administrador  
 CPF: 076.418.983-27

**Joel Vieira Pedroza**  
 - CPF:  
 038.296.613-98

Joel Vieira Pedroza  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 038.296.613-98  
 Crea: 344392CE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA :</b>	04/10/2024
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	<b>VERSIÃO</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>Composições</b>	

**BDI :** 27,34%

**HORA** 27,34%

**MES** 47,48%

**Data Ref.** 10/2023

**84,44%**

**0,00%**

**0,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.242,77	100,00 % 8.242,77						100,00 % 8.242,77
2	ESCAVAÇÕES	13.647,93	100,00 % 13.647,93						100,00 % 13.647,93
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	40.222,53	60,00 % 24.133,52	40,00 % 16.089,01					100,00 % 40.222,53
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.396,16	40,00 % 1.358,46	60,00 % 2.037,70					100,00 % 3.396,16
5	PAREDE E PAINÉIS	19.427,64	40,00 % 7.771,06	40,00 % 7.771,06	20,00 % 3.885,52				100,00 % 19.427,64
6	REVESTIMENTOS	69.542,76		50,00 % 34.771,38	50,00 % 34.771,38				100,00 % 69.542,76
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.018,52			50,00 % 8.009,26	50,00 % 8.009,26			100,00 % 16.018,52
8	COBERTURA	47.508,75			50,00 % 23.754,38	50,00 % 23.754,38			100,00 % 47.508,75
9	PISOS	48.678,83				70,00 % 34.075,18	30,00 % 14.603,65		100,00 % 48.678,83
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.231,41					100,00 % 3.231,41		100,00 % 3.231,41
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	7.999,55					100,00 % 7.999,55		100,00 % 7.999,55
12	LOUÇAS E METAIS	4.701,08					100,00 % 4.701,08		100,00 % 4.701,08
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.684,10					50,00 % 13.342,05	50,00 % 13.342,05	100,00 % 26.684,10
14	PINTURA	15.831,80					100,00 % 15.831,80		100,00 % 15.831,80
15	LIMPEZA FINAL	4.548,43					4,548,43		4,548,43
		329.682,26	55.153,74	60.669,15	70.420,54	65.838,81	43.877,74	33.722,28	329.682,26
			55.153,74	115.822,89	186.243,43	252.082,24	295.959,98	329.682,26	



UGB

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA :</b>	04/01/2024	<b>BDI :</b>	27,34%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>HORA</b>	MES
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	<b>VERSÃO</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,45%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	<b>PROPRIA</b>	PROPRIA	0,00%	0,00%



VIPON  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA - CNPJ:  
34.631.462/0001-29

Joel Vieira Pedroza  
CPF: 038.296.613-98

Jose Vitor Beserra Pontes.  
Sócio Administrador  
CPF: 076.418.983-27

Joel Vieira Pedroza  
Engenheiro Civil  
CPF: 038.296.613-98  
Crea: 344392CE



UGB

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	DATA : 04/01/2024		BDI : 27,34%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
DESCRICOÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	URUBURETAMA/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE				



COD	DESCRICOÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	4,64
	<b>TOTAL</b>	<b>4,96</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

BDI = 27,34%


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VIPON  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
- CNPJ: 34.631.462/0001-29

Jose Vitor Beserra Pontes.  
Sócio Administrador  
CPF: 076.418.983-27

Joel Vieira  
Pedroza - CPF:  
038.296.613-98

Joel Vieira Pedroza  
Engenheiro Civil  
CPF: 038.296.613-98  
Crea: 344392CE



UEB



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - URUBURETAMA/CE - PLATAFORMA	<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>BDI:</b> 27,34%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	URUBURETAMA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b> 10/2023

Comissão de Licitação  
3.323  
Fls  
UTB  
Ass.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

VIPON  
EMPRESAMENTOS  
LTDA - CNPJ:  
34.631.462/0001-29

Jose Vitor Beserra Pontes.  
Sócio Administrador  
CPF: 076.418.983-27

Joel Vieira Pedroza -  
CPF: 038.296.613-98

Joel Vieira Pedroza  
Engenheiro Civil  
CPF: 038.296.613-98  
Crea: 344392CE