

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBURETAMA/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.01

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº**, bem como as informações, especificações abaixo discriminadas:

LOTE	OBJETO	VALOR PROPOSTO (R\$)
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	R\$ 680.650,84 (Seiscentos e oitenta mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 680.650,84
(Seiscentos e oitenta mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

Validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias

O objeto contratual terá garantia de 05 (cinco) anos.

- Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Endereço: Rua Conselheiro José Júlio, 670, Centro, Sobral-CE

CNPJ: 52.401.746/0001-00 / Empresa: IB PONTE CASTRO LTDA

E-mail: cosisaconstrucoes@gmail.com / Telefone: (88) 98804-9419



- c) Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- d) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.
- e) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- f) Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT
- g) Declaro, sob as penas da Lei, que cumprio os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar..

Data: 02/01/2025

I B PONTE
CASTRO

LTDA:524017460
00100

Assinado de forma
digital por I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746000100
Dados: 2025.01.02
09:53:45 -03'00'

I B P CASTRO LTDA
Isaías Bezerra Ponte Castro
CPF: 078.059.923-39
Sócio Proprietário

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:079333
29314

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Dados: 2025.01.02
09:53:58 -03'00'

Bianca Cavalcante Carlos
CREA: 367580CE / RNP: 0621629723
Engenheira Civil

Endereço: Rua Conselheiro José Júlio, 670, Centro, Sobral-CE

CNPJ: 52.401.746/0001-00 / Empresa: I B PONTE CASTRO LTDA

E-mail: cosisaconstrucoes@gmail.com / Telefone: (88) 98804-9419

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JULIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA :

16/08/2024

FONTE

SEINFRA

COMPOSIÇÃO

028,1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

VERSÃO

PROPRIA

HORA

84,44%

MES

47,48%


REF.

10/2023

BDI :

27,34%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 326,18	R\$ 89,18	R\$ 415,36	R\$ 2.492,16
1.2	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	24,00	R\$ 514,39	R\$ 140,63	R\$ 655,02	R\$ 15.720,48
1.3	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	480,00	R\$ 55,57	R\$ 15,19	R\$ 70,76	R\$ 33.964,80
1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	108,00	R\$ 28,37	R\$ 7,76	R\$ 36,13	R\$ 3.902,04
1.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	108,00	R\$ 28,01	R\$ 7,66	R\$ 35,67	R\$ 3.852,36
2	ESCAVAÇÕES								
2.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	22,46	R\$ 64,61	R\$ 17,66	R\$ 82,27	R\$ 1.847,78
2.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	22,46	R\$ 23,65	R\$ 6,47	R\$ 30,12	R\$ 676,50
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	22,46	R\$ 28,01	R\$ 7,66	R\$ 35,67	R\$ 801,15
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	51,51	R\$ 82,97	R\$ 22,68	R\$ 105,65	R\$ 5.442,03
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	7,49	R\$ 465,65	R\$ 127,31	R\$ 592,96	R\$ 4.441,27
3.2	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	7,49	R\$ 105,64	R\$ 28,88	R\$ 134,52	R\$ 1.007,55
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	13,58	R\$ 102,08	R\$ 27,91	R\$ 129,99	R\$ 1.765,26
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	475,30	R\$ 10,03	R\$ 2,74	R\$ 12,77	R\$ 6.069,58
3.5	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,87	R\$ 358,46	R\$ 98,00	R\$ 456,46	R\$ 853,58
3.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,91	R\$ 401,10	R\$ 109,66	R\$ 510,76	R\$ 2.507,83





COSISA

CONSTRUÇÕES

OBRA:

CERTAME:

DATA DO CERTAME:

LOCAL:

CLIENTE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

003/2024.01

26/08/2024

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

PLANILHA ORÇAMENTAR

DATA : 16/08/2024

VERÃO

VER. FONTE

SEINFRA

028,1 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

0,00%

0,00%

0,00%

27,34%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2.30M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.446,65	R\$ 942,31	R\$ 4.388,96	R\$ 4.388,96
7.5	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 300,72	R\$ 82,22	R\$ 382,94	R\$ 18.381,12
8	COBERTURA								R\$ 175.331,88
8.1	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	5.702,80	R\$ 14,02	R\$ 3,83	R\$ 17,85	R\$ 101.794,98
8.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	687,86	R\$ 49,62	R\$ 13,57	R\$ 63,19	R\$ 43.465,87
8.3	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	66,30	R\$ 145,23	R\$ 39,71	R\$ 184,94	R\$ 12.261,52
8.4	C4379	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	M	66,30	R\$ 210,95	R\$ 57,67	R\$ 268,62	R\$ 17.809,51
9	PISOS								R\$ 113.571,96
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	17,34	R\$ 547,49	R\$ 149,68	R\$ 697,17	R\$ 12.088,93
9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	627,60	R\$ 25,23	R\$ 6,90	R\$ 32,13	R\$ 20.164,79
9.3	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	48,00	R\$ 114,36	R\$ 31,27	R\$ 145,63	R\$ 6.990,24
9.4	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	480,00	R\$ 1,04	R\$ 0,28	R\$ 1,32	R\$ 633,60
9.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	480,00	R\$ 120,57	R\$ 32,96	R\$ 153,53	R\$ 73.694,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 43.339,11
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	94,00	R\$ 234,96	R\$ 64,24	R\$ 299,20	R\$ 28.124,80
10.2	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 887,18	R\$ 242,56	R\$ 1.129,74	R\$ 1.129,74
10.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 83,42	R\$ 22,81	R\$ 106,23	R\$ 212,46



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JULIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA					DATA :	16/08/2024	BDI :	27,34%				
CERTAME:	003/2024.01	FONTE	SEINFRA	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%	MES	47,48%	REF.	10/2023
DATA DO CERTAME:	26/08/2024	FONTE	SEINFRA	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%	MES	47,48%	REF.	10/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE	FONTE	SEINFRA	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%	MES	47,48%	REF.	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	FONTE	SEINFRA	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%	MES	47,48%	REF.	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
10.4	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 321,10	R\$ 87,79	R\$ 408,89	R\$ 8.177,80
10.5	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 81,98	R\$ 22,41	R\$ 104,39	R\$ 1.565,85
10.6	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 181,91	R\$ 49,73	R\$ 231,64	R\$ 3.706,24
10.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 110,52	R\$ 30,22	R\$ 140,74	R\$ 422,22
11	PINTURA								R\$ 49.994,66
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	350,43	R\$ 12,25	R\$ 3,35	R\$ 15,60	R\$ 5.466,71
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	350,43	R\$ 19,52	R\$ 5,34	R\$ 24,86	R\$ 8.711,69
11.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	350,43	R\$ 26,60	R\$ 7,27	R\$ 33,87	R\$ 11.869,06
11.4	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	480,00	R\$ 39,18	R\$ 10,71	R\$ 49,89	R\$ 23.947,20
12	LIMPEZA FINAL								R\$ 10.727,05
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	652,10	R\$ 12,92	R\$ 3,53	R\$ 16,45	R\$ 10.727,05

Seiscentos e Oitenta Mil Seiscentos e Cinquenta reais e Oitenta e Quatro centavos

BIANCA CAVALCANTE
CARLOS:0793 3329314

Assinado de forma digital por BIANCA CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Dados: 2025.01.02 09:54:17 -03'00'

IB PONTE CASTRO
LTDA:52401 746000100

Assinado de forma digital por IB PONTE CASTRO
LTDA:52401746000100
Dados: 2025.01.02 09:54:32 -03'00'



[Handwritten signature]

 COSISA CONSTRUÇÕES	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CERTAME:	003/2024.01					
DATA DO CERTAME:	26/08/2024						
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.931,84	8,81%
2	ESCAVAÇÕES	R\$ 8.767,46	1,29%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 18.702,51	2,75%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.971,87	0,88%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.025,26	1,62%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 97.879,43	14,38%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 85.407,81	12,55%
8	COBERTURA	R\$ 175.331,88	25,76%
9	PISOS	R\$ 113.571,96	16,69%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.339,11	6,37%
11	PINTURA	R\$ 49.994,66	7,35%
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 10.727,05	1,58%
VALOR TOTAL:		R\$ 680.650,84	100,00%

Seiscentos e Oitenta Mil Seiscentos e Cinquenta reais e Oitenta e Quatro centavos

I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401
746000100

Assinado de forma
digital por I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746000100
Dados: 2025.01.02
09:54:49 -03'00'

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:0793
3329314

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329
314
Dados: 2025.01.02
09:55:02 -03'00'





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Comissão de Licitação

378

Fls

UGB

Ass.

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 24,32	R\$ 4,13
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 58,65	R\$ 58,65
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 31,32	R\$ 5,32
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 33,86	R\$ 50,79
TOTAL Material:						R\$ 118,89

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,46	R\$ 55,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 200,34

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 556,29	R\$ 6,95
TOTAL Serviço:						R\$ 6,95
VALOR:						R\$ 326,18

1.2. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 111,94	R\$ 279,85
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 27,58	R\$ 206,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 486,70

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,69
VALOR:						R\$ 514,39

1.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 151,26	R\$ 28,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 28,01
VALOR:						R\$ 28,01

2.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 151,26	R\$ 28,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA
CERTAME:	003/2024.01
DATA DO CERTAME:	26/08/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
FORNECEDOR	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 28,01

VALOR: R\$ 28,01

2.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 46,90	R\$ 51,59
TOTAL Material:					R\$ 51,59

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,46	R\$ 31,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,38

VALOR: R\$ 82,97

3.1. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 75,88	R\$ 87,26
TOTAL Material:					R\$ 87,26

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,16	R\$ 120,80
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,46	R\$ 129,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 250,02

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 427,90	R\$ 128,37
TOTAL Serviço:					R\$ 128,37

VALOR: R\$ 465,65

3.2. C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 56,00	R\$ 1,70
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,64	R\$ 2,91
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,48	R\$ 2,18
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,31	R\$ 26,04
TOTAL Material:					R\$ 32,83

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,16	R\$ 38,66
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 18,46	R\$ 34,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 72,81

VALOR: R\$ 105,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA
CERTAME:	003/2024.01
DATA DO CERTAME:	26/08/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	19,55%	10/2023
Compassilhas Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Comissão de Licitação

380

Fls

UTB



3.3. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 46,66	R\$ 12,13
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 10,78	R\$ 12,94
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 9,51	R\$ 2,38
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,05	R\$ 6,20
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 8,56	R\$ 10,02
TOTAL Material:					R\$ 43,67

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,10	R\$ 25,79
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,16	R\$ 32,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 58,41
VALOR:					R\$ 102,08

3.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 147,32	R\$ 1,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,18

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 4,92	R\$ 5,17
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,08	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 5,39

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,53
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,46
VALOR:					R\$ 10,03

3.5. C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,98

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 56,00	R\$ 51,50
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,48	R\$ 121,92
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 67,34	R\$ 56,30
TOTAL Material:					R\$ 229,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

391

Fls

003

Ass

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,76
VALOR:						R\$ 358,46

3.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,98

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 56,00	R\$ 48,55
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 67,34	R\$ 42,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,48	R\$ 167,52
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 67,34	R\$ 14,07
TOTAL Material:						R\$ 272,36

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,76
VALOR:						R\$ 401,10

4.1. C1462 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 56,00	R\$ 1,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,48	R\$ 4,67
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 4,69	R\$ 1,88
TOTAL Material:						R\$ 7,91

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,16	R\$ 18,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 18,46	R\$ 17,54
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,66
VALOR:						R\$ 43,57

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 56,00	R\$ 0,84
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,64	R\$ 1,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,48	R\$ 1,05
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,36	R\$ 9,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Comissão de Licitação

382

Fls

108

Ass.

				TOTAL Material:		R\$ 12,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,46	R\$ 20,68
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 44,84
				VALOR:		R\$ 57,13

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 56,00	R\$ 0,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,48	R\$ 1,17
				TOTAL Material:		R\$ 1,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,19
				VALOR:		R\$ 6,70

6.2. C2110 REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 56,00	R\$ 0,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	R\$ 0,48	R\$ 2,29
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 4,69	R\$ 0,47
				TOTAL Material:		R\$ 3,10
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,16	R\$ 19,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	R\$ 18,46	R\$ 17,72
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 37,05
				VALOR:		R\$ 40,15

6.3. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 56,00	R\$ 1,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,48	R\$ 3,50
				TOTAL Material:		R\$ 4,86
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,77



COSISA
CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	DATA : 16/08/2024	BDI : 27,34%		
CERTAME:	003/2024.01	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	26/08/2024	Composições Próprias	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE		PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA				REF. 10/2023

Comissão de Licitação

383

Fls

068

Ass

TOTAL Mão de Obra: 29,27

VALOR: R\$ 34,13

6.4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 1,62	R\$ 6,48
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 28,49	R\$ 31,34
TOTAL Material:						R\$ 37,82

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,16	R\$ 17,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,46	R\$ 13,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,69
VALOR:						R\$ 68,51

6.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 4,40	R\$ 2,91
TOTAL Material:						R\$ 2,91

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 24,16	R\$ 5,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 18,46	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,81
VALOR:						R\$ 12,72

6.6. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 14,85	R\$ 74,25
TOTAL Material:						R\$ 74,25

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	R\$ 24,16	R\$ 45,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,46	R\$ 19,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 64,80

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	R\$ 900,41	R\$ 4,77
TOTAL Serviço:						R\$ 4,77
VALOR:						R\$ 143,82



COSISA
CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CERTAME:

DATA DO CERTAME:

LOCAL:

CLIENTE:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

003/2024.01

26/08/2024

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

Comissão de Licitação

384

Fls

UGB

Ass.

7.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 6,40	R\$ 0,96
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 7,40	R\$ 0,52
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 21,36	R\$ 2,56
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 98,58	R\$ 14,79
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 19,17	R\$ 20,13
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 48,82	R\$ 133,28
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 19,30	R\$ 1,93
TOTAL Material:						R\$ 174,17

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,98

VALOR: R\$ 237,15

7.2. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.983,29	R\$ 2.983,29
TOTAL Material:						R\$ 2.983,29

VALOR: R\$ 2.983,29

7.3. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.811,12	R\$ 1.811,12
TOTAL Material:						R\$ 1.811,12

VALOR: R\$ 1.811,12

7.4. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA
CERTAME:	003/2024.01
DATA DO CERTAME:	26/08/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Comissão de Licitação
385
Fls
088
Ass

11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.065,30	R\$ 1.065,30
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.351,99	R\$ 2.351,99
					TOTAL Material:	R\$ 3.417,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 339,38	R\$ 29,36
					TOTAL Serviço:	R\$ 29,36
					VALOR:	R\$ 3.446,65

7.5. C4397 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 300,72	R\$ 300,72
					TOTAL Material:	R\$ 300,72
					VALOR:	R\$ 300,72

8.1. C5216 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 102,16	R\$ 0,51
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	R\$ 239,97	R\$ 0,17
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00030000	R\$ 33,41	R\$ 0,01
751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00010000	R\$ 42,38	R\$ 0,00
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,69

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 13,59	R\$ 0,06
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,51670000	R\$ 4,57	R\$ 2,36
I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00640000	R\$ 5,70	R\$ 0,04
I7480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00180000	R\$ 5,70	R\$ 0,01
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00180000	R\$ 21,73	R\$ 0,04
I13304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,00130000	R\$ 92,61	R\$ 0,12
I13303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,56600000	R\$ 7,95	R\$ 4,50
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,01510000	R\$ 19,30	R\$ 0,29
				TOTAL Material:		R\$ 7,42

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00080000	R\$ 19,10	R\$ 0,02
I1278 JATISTA	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 24,16	R\$ 0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

386

Fls

UGB

Ass.

I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,23700000	R\$ 24,16	R\$ 5,73
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 24,16	R\$ 0,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 18,46	R\$ 0,01
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 25,00	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,91
VALOR:						R\$ 14,02

8.2. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,53	R\$ 4,59
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,69
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 31,55	R\$ 31,55
TOTAL Material:						R\$ 36,83
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,46	R\$ 5,54
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,79
VALOR:						R\$ 49,62

8.3. C0659 CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0523	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 81,36	R\$ 83,80
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 10,71	R\$ 0,96
784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 42,26	R\$ 1,69
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 85,84	R\$ 3,43
TOTAL Material:						R\$ 89,88
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,10	R\$ 24,83
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 23,48	R\$ 30,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 55,35
VALOR:						R\$ 145,23

8.4. C4379 CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 0,10	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,12
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,40000000	R\$ 5,51	R\$ 7,71



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

397

Fls

Ass.

18231	CANTONEIRA DE AÇO (6 x 6 x 1/2") (29,2KG/M)	SEINFRA	KG	22,00000000	R\$ 6,18	RS 135,96
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 21,73	RS 26,08
					TOTAL Material:	RS 169,75
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	RS 11,08
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 25,00	RS 30,00
					TOTAL Mão de Obra:	RS 41,08
					VALOR:	RS 210,95

9.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 56,00	RS 39,09
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 67,34	RS 59,12
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,48	RS 105,60
					TOTAL Material:	RS 203,81
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	RS 48,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,46	RS 295,36
					TOTAL Mão de Obra:	RS 343,68
					VALOR:	RS 547,49

9.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 56,00	RS 2,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,48	RS 7,00
					TOTAL Material:	RS 9,04
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	RS 6,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,46	RS 10,15
					TOTAL Mão de Obra:	RS 16,19
					VALOR:	RS 25,23

9.3. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 67,34	RS 77,44
					TOTAL Material:	RS 77,44
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	RS 36,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Comissão de Licitação

388

Fls

003

Ass.

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 36,92

VALOR:

R\$ 114,36

9.4. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,77	R\$ 0,81
TOTAL Material:						R\$ 0,81

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00490000	R\$ 24,16	R\$ 0,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00590000	R\$ 18,46	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR:						R\$ 1,04

9.5. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,97	R\$ 0,39
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,40	R\$ 1,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,51

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,32	R\$ 6,72
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 80,12	R\$ 2,40
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,40	R\$ 2,01
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,48	R\$ 12,76
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 15,93	R\$ 0,48
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 30,22	R\$ 3,02
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 30,75	R\$ 1,54
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,10	R\$ 2,75
TOTAL Material:						R\$ 31,68

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,46	R\$ 22,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,38
VALOR:						R\$ 120,57

10.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,41	R\$ 16,92
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
CERTAME:	003/2024.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DATA DO CERTAME:	26/08/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					

Comissão de Licitação

389

Fls

SCB



I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,83	R\$ 1,83
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 7,43	R\$ 0,74
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,06	R\$ 9,18
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,50	R\$ 1,50
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,58	R\$ 16,58
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,79	R\$ 1,58
					TOTAL Material:	R\$ 59,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,90
					VALOR:	R\$ 234,96

10.2. C4052 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 887,18	R\$ 887,18
					TOTAL Material:	R\$ 887,18
					VALOR:	R\$ 887,18

10.3. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,52	R\$ 31,52
					TOTAL Material:	R\$ 31,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,10	R\$ 22,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,15	R\$ 28,98
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,90
					VALOR:	R\$ 83,42

10.4. C2045 PROJETO EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,84	R\$ 29,84
I1487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,41	R\$ 64,41
I9487	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,38	R\$ 63,38
I1778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,97	R\$ 76,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA
CERTAME:	003/2024.01
DATA DO CERTAME:	26/08/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material: R\$ 234,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,50
VALOR:					R\$ 321,10

10.5. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,40
TOTAL Material:					R\$ 34,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,58
VALOR:					R\$ 81,98

10.6. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 160,60
TOTAL Material:					R\$ 160,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,31
VALOR:					R\$ 181,91

10.7. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,70
TOTAL Material:					R\$ 35,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 19,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,82
VALOR:					R\$ 110,52

11.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

DATA: 16/08/2024BDI: 27,34%

VERSÃO

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA84,44%

MES17,46%

REF.10/2023

CERTAME:003/2024.01

Comparações Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

DATA DO CERTAME:26/08/2024

LOCAL:MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

392

Fls

UDB

Ass.

Comissão de Licitação

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,47	R\$ 0,19
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,42	R\$ 0,99
TOTAL Material:						R\$ 1,18

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,07
VALOR:						R\$ 12,25

11.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,09	R\$ 0,97
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,47	R\$ 0,12
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 12,21	R\$ 2,08
TOTAL Material:						R\$ 3,17

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,35
VALOR:						R\$ 19,52

11.3. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 6,32	R\$ 8,22
TOTAL Material:						R\$ 8,22

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 19,10	R\$ 6,30
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,38
VALOR:						R\$ 26,60

11.4. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 14,87	R\$ 4,46
TOTAL Material:						R\$ 4,46

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
	CERTAME:	003/2024.01	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DATA DO CERTAME:	26/08/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,72
VALOR:	R\$ 39,18

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:0793
3329314

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Dados: 2025.01.02
09:55:31 -03'00'

I B PONTE
CASTRO
LTDA:524017
46000100

Assinado de forma
digital por I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746000100
Dados: 2025.01.02
09:55:43 -03'00'



7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

CERTAME:

003/2024.01

DATA DO CERTAME:

26/08/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

DATA : 16/08/2024

BDI : 27,34%

FORTE

SEINFRA

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

0,00%

MES

47,48%

0,00%

REF.

10/2023

Comissão de Licitação

394

Fls

089

Ass.

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 84,41	R\$ 1,34
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 202,37	R\$ 5,23
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310,62	R\$ 0,00
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 592,43	R\$ 24,68
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,37	R\$ 0,00
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 131,45	R\$ 5,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 36,73
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 17.810,61	R\$ 7,12
TOTAL Material:						R\$ 7,12
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,46	R\$ 3,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,85
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 35,38	R\$ 38,92
TOTAL Serviço:						R\$ 38,92
VALOR:						R\$ 86,62

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 45,42	R\$ 45,42
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,00	R\$ 28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,00	R\$ 9,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 1,00	R\$ 43,00
TOTAL Geral:						R\$ 151,26
VALOR:						R\$ 151,26

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,81	R\$ 28,81
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 90,18	R\$ 90,18
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,00	R\$ 57,97
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,00	R\$ 19,57
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,00	R\$ 86,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
CERTAME:	003/2024.01	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
DATA DO CERTAME:	26/08/2024	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					

TOTAL Geral: R\$ 283,49

VALOR: R\$ 283,49

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,05	R\$ 0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 111,94	R\$ 6,58
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,21	R\$ 0,00
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,61	R\$ 4,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 4,03	R\$ 5,00	
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 12,51	R\$ 0,63	
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 10,76	R\$ 5,81	
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 4,96	R\$ 0,04	
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 4,86	R\$ 0,29	
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 488,48	R\$ 0,24	
				TOTAL Material:		R\$ 12,01	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,93	R\$ 1,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,46	R\$ 10,86
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,27
					VALOR:	R\$ 35,38



I B PONTE
CASTRO
LTDA:5240
174600010
0

Assinado de forma
digital por I B PONTE
CASTRO
LTDA:52401746000100
Data: 2025.01.02
09:56:02 -03'00'

BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:0793
3329314

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Data: 2025.01.02
09:56:16 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO

 COSISA CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA					
	CERTAME:	003/2024.01					
	DATA DO CERTAME:	26/08/2024					
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					
		DATA :	16/08/2024	BDI :	27,34%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		SEINFRA Composições Próprias	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,44% 0,00%	47,48% 0,00%	10/2023	

Assinado de forma
digital por BIANCA
CAVALCANTE
CARLOS:07933329314
Dados: 2025.01.02
09:56:34 -03'00'

Assinado de forma digital por I B PONTE CASTRO
LTD/A,52401746000100
Data: 2025.01.02
09:56:47 -03'00'



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.931,84	100,00 % R\$ 59.931,84						100,00 % R\$ 59.931,84
2	ESCAVAÇÕES	R\$ 8.767,46	100,00 % R\$ 8.767,46						100,00 % R\$ 8.767,46
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 18.702,51	60,00 % R\$ 11.221,51	40,00 % R\$ 7.481,00					100,00 % R\$ 18.702,51
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.971,87	40,00 % R\$ 2.388,75	60,00 % R\$ 3.583,12					100,00 % R\$ 5.971,87
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.025,26	25,00 % R\$ 2.756,32	60,00 % R\$ 6.615,16	15,00 % R\$ 1.653,78				100,00 % R\$ 11.025,26
6	REVESTIMENTOS	R\$ 97.879,43		60,00 % R\$ 58.727,66	40,00 % R\$ 39.151,77				100,00 % R\$ 97.879,43
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 85.407,81			60,00 % R\$ 51.244,69	40,00 % R\$ 34.163,12			100,00 % R\$ 85.407,81
8	COBERTURA	R\$ 175.331,88			30,00 % R\$ 52.599,56	60,00 % R\$ 105.199,13	10,00 % R\$ 17.533,19		100,00 % R\$ 175.331,88
9	PISOS	R\$ 113.571,96					100,00 % R\$ 113.571,96		100,00 % R\$ 113.571,96
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.339,11						100,00 % R\$ 43.339,11	100,00 % R\$ 43.339,11
11	PINTURA	R\$ 49.994,66						100,00 % R\$ 49.994,66	100,00 % R\$ 49.994,66
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 10.727,05						100,00 % R\$ 10.727,05	100,00 % R\$ 10.727,05
		R\$ 680.650,84	R\$ 85.065,88	R\$ 76.406,94	R\$ 144.649,80	R\$ 139.362,25	R\$ 131.105,15	R\$ 104.060,82	R\$ 680.650,84
			R\$ 85.065,88	R\$ 161.472,82	R\$ 306.122,62	R\$ 445.484,87	R\$ 576.590,02	R\$ 680.650,84	

Endereço: Rua Conselheiro José Júlio, 670, Centro, Sobral-CE
CNPJ: 52.401.746/0001-00 / Empresa: I B PONTE CASTRO LTDA
E-mail: cosisaconstrutores@gmail.com / Telefone: (88) 39804-9419



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	DATA : 16/08/2024	BDI : 27,34%		
CERTAME:	003/2024.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	26/08/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	4,64%
	TOTAL	4,96%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 27,34%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

I B PONTE
 CASTRO
 LTDA:524017
 46000100

Assinado de forma
 digital por I B PONTE
 CASTRO
 LTDA:52401746000100
 Dados: 2025.01.02
 09:57:04 -03'00'

BIANCA
 CAVALCANTE
 CARLOS:0793
 3329314

Assinado de forma
 digital por BIANCA
 CAVALCANTE
 CARLOS:0793332931
 Dados: 2025.01.02
 09:57:18 -03'00'



7



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA	DATA : 16/08/2024		BDI : 27,34%		
CERTAME:	003/2024.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DATA DO CERTAME:	26/08/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					

Comissão de Licitação

398

FLs



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

BIANCA CAVALCANTE
Assinatura de forma digital por BIANCA CAVALCANTE
CARLOS:07
933329314
Data: 2025.01.02 09:57:40 -03'00'

I B PONTE CASTRO
Assinatura de forma digital por I B PONTE CASTRO
LTD:52401
746000100
Data: 2025.01.02 09:57:55 -03'00'