


24



C O N S T R U T O R A
VIPON



**PROPOSTA
DE
PREÇOS**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.



CARTA PROPOSTA

Tauá, 05/08/2022

TOMADA DE PREÇO Nº: 012/2022.04

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA
DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

Prezados(as) Senhores(as)

A **CONSTRUTORA VIPON EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 34.631.462/0001-29, Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇO Nº: 012/2022.04**. Pelo **VALOR GLOBAL** de **R\$ 633.659,54 (seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)**.

Informamos que o prazo de execução dos serviços é de **06 (seis) meses**, de acordo com o edital, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço;

O prazo de vigência do contrato será de acordo com o instrumento convocatório a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução é de acordo com cronograma do projeto básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Vitor Beserra Pontes, Carteira de identidade nº 20074357829, expedida em 10/06/2014, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 076.418.983-27 como representante legal dessa empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto do edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) dias**, a contar da data de abertura da licitação.



CARTA PROPOSTA

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.


Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e anexos.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como:

- Impostos, taxas, fretes e outros;
- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos em complementação a proposta de preços que temos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tauá-CE, 05 de agosto de 2022


Jose Vitor Beserra Pontes.

Sócio Administrador
CPF: 076.418.983-27




Ricardo Cesar Bezerra Teles
Engenheiro Civil
CPF: 222.115.943-87
Crea: 9541/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM URUBURETAMA	DATA : 29/07/2022	BDI : 27,34%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM URUBURETAMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DE URUBURETAMA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						16.003,06
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	337,65	2.025,90
1.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6mm	SEINFRA	M2	44,00	88,72	3.903,68
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	19,13	51,18	979,07
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	74,50	42,65	3.177,43
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	114,80	8,53	979,24
1.6	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	229,80	11,94	2.743,81
1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	77,36	21,15	1.636,16
1.8	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	57,80	3,76	217,33
1.9	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	57,80	5,80	340,44
2	ESCAVAÇÕES						5.587,46
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	93,00	7,20	669,60
2.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	93,00	3,12	290,16
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	93,00	23,24	2.161,32
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,28	90,41	2.466,38
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						89.349,08
3.1	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	7,00	407,78	2.854,46
3.2	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	7,00	116,47	815,29
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	58,02	92,85	5.387,16
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	2.030,70	13,12	26.642,78
3.5	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,30	363,31	835,61
3.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	26,71	412,75	11.024,55
3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	26,71	220,95	5.901,57
3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,30	130,52	300,20
3.9	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	262,00	122,42	32.074,04
3.10	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	262,00	9,49	2.486,38
3.11	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIAS/LAJES	SEINFRA	M2	262,00	3,92	1.027,04
4	IMPERMEABILIZAÇÃO						2.853,22
4.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	M2	74,38	38,36	2.853,22
5	PAREDES E PAINÉIS						23.354,54
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	403,36	57,90	23.354,54
6	REVESTIMENTOS						76.594,44
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	903,52	5,98	5.403,05
6.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	736,12	34,05	25.064,89
6.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	167,40	29,65	4.963,41
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	167,40	87,29	14.612,35
6.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	86,75	99,24	8.609,07
6.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	167,40	7,62	1.275,59
6.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	86,75	10,38	900,47



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM URUBURETAMA	DATA:	29/07/2022	BDI:	27,34%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM URUBURETAMA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	SEDE DE URUBURETAMA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					

Comissão de Licitação
8258
Pis
888

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.9	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	338,80	35,06	11.808,21
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS						38.971,88
7.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	732,00	732,00
7.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	17,00	755,15	12.837,55
7.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	17,70	76,31	1.350,89
7.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,78	508,47	1.922,02
7.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,76	236,69	2.783,47
7.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,76	210,27	2.472,78
7.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	21,00	82,48	1.732,08
7.8	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,37	352,71	1.541,34
7.9	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	2,60	593,23	1.542,40
7.10	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	2,60	87,75	228,15
7.11	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	3,20	218,48	699,14
7.12	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	26,00	81,13	2.109,38
7.13	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	72,00	125,29	9.020,88
8	COBERTURA						53.872,44
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	336,80	85,47	28.786,30
8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	336,80	61,36	20.666,05
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	29,60	11,55	341,88
8.4	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	29,60	26,30	778,48
8.5	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	22,30	147,97	3.299,73
9	PISOS						58.371,46
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	26,94	510,64	13.756,64
9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	336,80	23,59	7.945,11
9.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	336,80	83,07	27.977,98
9.4	C0386	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	55,60	49,56	2.755,54
9.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	118,20	39,53	4.672,45
9.6	C3549	MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1,5cm	SEINFRA	M2	52,07	24,27	1.263,74
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						4.998,36
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	207,41	4.148,20
10.2	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	425,08	850,16
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						7.728,46
11.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	187,01	3.740,20
11.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.988,26	3.988,26
12	LOUÇAS E METAIS						7.069,96
12.1	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)M/ C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	899,25	899,25
12.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	376,17	1.880,85
12.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	UN	5,00	717,69	3.588,45
12.4	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	55,20	110,40
12.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	3,00	34,92	104,76
12.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	29,91	149,55
12.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	67,34	336,70
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						78.934,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM URUBURETAMA	DATA:	29/07/2022	BDI:	27,34%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM URUBURETAMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DE URUBURETAMA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	144,00	222,23	32.001,12
13.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	79,30	79,30
13.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	255,29	765,87
13.4	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	48,00	78,93	3.788,64
13.5	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	10,00	2.655,95	26.559,50
13.6	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	24,00	170,93	4.102,32
13.7	C3973	CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA	SEINFRA	UN	16,00	727,36	11.637,76
14	PINTURA						28.548,06
14.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	770,40	11,47	8.836,49
14.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	770,40	18,76	14.452,70
14.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	101,15	24,71	2.499,42
14.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	59,64	16,14	962,59
14.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	59,64	20,07	1.196,97
14.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,50	36,56	274,20
14.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	74,70	4,36	325,69
15	LIMPEZA FINAL						5.375,40
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	510,00	10,54	5.375,40
						VALOR BDI:	136.047,21
						VALOR ORÇAMENTO:	497.612,33
						VALOR TOTAL:	633.659,54

Seiscentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Cinquenta e Quatro centavos



Jose Vitor Bessa Pontes
CONSTRUTORA VIPON EIRELI
CNPJ: 34.631.462/0001-29
JOSE VITOR B. PONTES
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Ricardo C. B. Teles
RICARDO C. B. TELES
CREA Nº 9541D
CPF: 222.115.943-87
ENGENHEIRO CIVIL